แบบ ปร-4

ประมาณราคา โครงการขุดคูส่งน้ำสายบางตัด - บางคลองช้าง หมู่ที่ 11 ขุดปากกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ท้องกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 720 เมตร
ปริมาตรดินขุด 2,160 ลบ.ม. พร้อมตบแต่งผิวคันดินเรียบร้อย และฝังท่อ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ศก. 1.00 * 1.00 เมตร จำนวน 5 จุดดังนี้
จุดที่ 1 บริเวณข้ามถนนสายคลองช้าง จำนวน 15 ท่อน ยาแนวท่อและถมหลังท่อโดยใช้หินคลุกจำนวน 8 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ
จุดที่ 2 บริเวณหน้าสวนปาล์มนายประเสริฐ จำนวน 6 ท่อน ยาแนวท่อและถมหลังท่อเรียบร้อย
จุดที่ 3 บริเวณบ้านนายเสวง จำนวน 8 ท่อน ยาแนวท่อและถมหลังท่อเรียบร้อย
จุดที่ 4 บริเวณสวนปาล์มนางจำรึก จำนวน 6 ท่อน ยาแนวท่อและถมหลังท่อเรียบร้อย
จุดที่ 5 บริเวณสวนปาล์มนายปรีชา จำนวน 14 ท่อน ยาแนวท่อและถมหลังท่อเรียบร้อย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองช้างออก หมู่ที่ 11 ตำบลท่าขนาน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ+ขนส่ง		ค่าแรงงาน/เครื่องจักร		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	ปริมาตรดินขุด	2,160.00	ลบ.ม.	0.00	-	24.84	53,654.40	**53,654.40**
2	ท่อคสล.ปากลิ้นราง 1.00 x 1.00 เมตร	49.00	ท่อน	1,722.90	84,422.10	-	-	**84,422.10**
3	จ้างเหมาเครื่องจักรฝังท่อ	25	ช.ม.		-	968.32	24,208.00	**24,208.00**
4	งานยาแนวท่อ	49.00	ท่อน	48.00	2,352.00	20.00	980.00	**3,332.00**
5	หินคลุกถมหลังท่อ	8.00	ลบ.ม.	398.19	3,185.52	-	-	**3,185.52**
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน/เครื่องจักร							**168,802.02**