

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ถนนสายท่ากุ่ม หมู่ที่ ๗ ตำบลนากะชะ
อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๗๕๑ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ ขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ถนนสายท่ากุ่ม หมู่ที่ ๗ ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคำนวณราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๒,๐๐๐.- บาท (หกแสนสองพันบาทถ้วน) ตามแบบ บก.๐๑ แนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)
(นายบุญฤทธิ์ อัคคี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ถนนสายท่ากุ่ม หมู่ที่ ๗ ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๖๐๗,๐๐๐.- บาท (หกแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป : ดำเนินการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่องทาง ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๖๐๒,๐๐๐.- บาท (หกแสนสองพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง ตามแนบท้าย

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายยงยุทธ์	ลอยประเสริฐ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิศิษฐ์	ชัยสวัสดิ์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายศุภชัย	สุขกุล	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำถนนสายท่ากุ่ม
หมู่ที่ 7 ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1.	งานขุดเบี่ยงทางน้ำ	L.S	1	12,000	12,000	1.2764	15,316.80	15,316.80
2.	งานขุดดิน	ลบ.ม.	120.58	22.65	2,731.14	1.2764	28.91	3,486.03
3.	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	3.60	746.81	2,688.52	1.2764	953.23	3,431.63
4.	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	4.43	2,671.80	11,836.07	1.2764	3,410.29	15,107.56
5.	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม	61.08	2,793.30	170,614.76	1.2764	3,565.37	217,772.68
6.	งานเหล็กเสริม							
	-SR 24 ขนาด 6 มม.	ตัน	0.06	32,868.32	1,972.10	1.2764	41,953.12	2,517.19
	-SR 24 ขนาด 9 มม.	ตัน	0.06	32,050.94	1,923.06	1.2764	40,909.82	2,454.59
	-SR 24 ขนาด 19 มม.(Dowel)	ตัน	0.119	33,692.62	4,009.42	1.2764	43,005.26	5,117.62
	-SD 30 ขนาด 12 มม.	ตัน	1.82	30,115.14	54,809.55	1.2764	38,438.96	69,958.91
	-SD 30 ขนาด 16 มม.	ตัน	1.19	30,398.23	36,173.89	1.2764	38,800.30	46,172.35
	-SD 30 ขนาด 20 มม.	ตัน	1.32	28,878.22	38,119.25	1.2764	36,860.16	48,655.41
7.	ลวดผูกเหล็ก No 18	กก.	144	59.50	8,568	1.2764	75.95	10,936.20
8.	งานไม้แบบ	ตร.ม.	108	133	14,364	1.2764	169.76	18,334.21
	-ไม้แบบ+ค้ำยัน	ลบ.ม.	87.54	575.70	50,396.78	1.2764	734.82	64,326.45
	-เสาไม้ค้ำยัน ยาว 200ม.(รับแบบพื้น)	ต้น	182	55	10,010	1.2764	70.20	12,776.76
9.	ตาปู	กก.	34	51.40	1,747.60	1.2764	65.61	2,230.64
10.	งานทรายถมข้าง Box	ลบ.ม.	31.32	746.81	23,390.09	1.2764	953.23	29,855.11
11.	งานดินถมข้างและหลัง Box	ลบ.ม.	66	201.79	13,318.14	1.2764	257.56	16,999.27
12.	งานขุดลอกหน้า-หลังท่อเหลี่ยม	L.S	1	7,500	7,500	1.2764	9,573	9,573
13.	งานปรับพื้นที่	L.S	1	5,500	5,500	1.2764	7,020.20	7,020.20
						รวม	602,042.61 .-	บาท

สรุปขอใช้จ่ายราคากลางเป็นเงินค่าก่อสร้างจำนวน 602,000 .- บาท

ลงชื่อ.....

(นายยงยุทธ์ ลอยประเสริฐ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายวิศิษฐ์ ชัยสวัสดิ์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายศุภชัย สุขกุล)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง