การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายท่ากะ-ชลประทาน หมู่ที่ ๑ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ๑.ถนนหินคลุกผิวจราจร ขนาด กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๑๒๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๒๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศานติ ศรีปริยาที

๖.๒ นายสุธี สุทธิรักษ์

๖.๓ นายศุภโชค สงชู

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ตำบลท่าประจะ

ลักษณะงาน ถนนหินคลุกผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,120.00 เมตร

ดินถมยกระดับ หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 0 - 0

ผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายท่ากะ - ชลประทาน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน ออกแบบและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25-ม.ค.-59

ลำดับที่	ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
	และงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก				
2	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานดิน	316,770.64	1.3574	429,984.47	
	และงานทาง				
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์			3,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ค่าอำนวยการ 6%				
	กำไร 5%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			432,984.47	
	ปรับลดงบประมาณเหลือเพียง			**429,000.00**	
	(ตัวอักษร) **(สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานฯ

นายศานติ ศรีปริขวาที

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายสุธี สุทธิรักษ์

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายศุภโชค สงชู

หัวหน้ากองช่าง

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง
ตำบลท่าประจะ

ลักษณะงาน ถนนหินคลุกผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,120.00 เมตร

ดินถมยกระดับ หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 0 - 0

ผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.1 เมตร

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายท่ากะ - ชลประทาน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน ออกแบบและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 25 มกราคม 2559

ประมาณการโดย กองช่างเทศบาลตำบลท่าประจะ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		F_N	ราคาต่อหน่วย X F_N	ราคากลาง (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	**งานปรับพื้นที่**							
	ปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม (ขนาดเบา)	ตร.ม.	4,480.00	1.21	5,420.80	1.3574	1.64	7,358.19
2	**งานดินถมยกระดับ**				-		-	-
	ดินถมยกระดับ (ลูกรัง)	ลบ.ม.	672.00	136.77	91,909.44	1.3574	185.65	124,757.87
	ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัด	ลบ.ม.	672.00	29.27	19,669.44	1.3574	39.73	26,699.29
3	**งานผิวจราจร**				-		-	-
	หินคลุก	ลบ.ม.	448.00	352.00	157,696.00	1.3574	477.80	214,056.55
	ปรับเกลี่ยแต่งและบดเรียบ	ลบ.ม.	448.00	49.48	22,167.04	1.3574	67.16	30,089.54
4	**งานท่อระบายน้ำ คสล.**				-		-	-
	ท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00	ท่อน	24.00	574.00	13,776.00	1.3574	779.15	18,699.54
	ค่าวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00	ท่อน	24.00	88.83	2,131.92	1.3574	120.58	2,893.86
	ค่าขนย้ายเครื่องจักรกล ไป - กลับ	เที่ยว	2.00	2,000.00	4,000.00	1.3574	2,714.80	5,429.60
	รวมราคาต้นทุน				**316,770.64**			
	ราคากลาง (บาท)							**429,984.00**
	คิดเป็นราคากลางเป็นเงิน	**(สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)**						**429,000.00**

หมายเหตุ

ราคาน้ำมันดีเซล 20.00 - 20.99 บาท

ราคาวัสดุก่อสร้างเดือน สิงหาคม 2558

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ

ที่ นร.0505/6579 ลว 19 มี.ค. 55