การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยโส หมู่ที่ ๓ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ๑.ถนนหินคลุกผิวจราจร ขนาด กว้าง ๔๙ ม. ยาว ๗๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๕๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศานติ ศรีปริยวาที

๖.๒ นายสุธี สุทธิรักษ์

๖.๓ นายศุภโชค สงชู

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ตำบลท่าประจะ

ลักษณะงาน ถนนหินคลุกผิวจราจรกว้าง 49.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร

ดินถมยกระดับ หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร 0 - 0

ผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงสนามโรงเรียนบ้านห้วยโส หมู่ที่ 3 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน ออกแบบและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25-ม.ค.-59

ลำดับที่	ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
	และงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก				
2	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานดิน	116,097.23	1.3574	157,590.38	
	และงานทาง				
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์			3,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ค่าอำนวยการ 6%				
	กำไร 5%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			160,590.38	
	ปรับลดงบประมาณเหลือเพียง			**157,000.00**	
	(ตัวอักษร) **(หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานฯ

นายศานติ ศรีปริยวาที

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายสุธี สุทธิรักษ์

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายศุภโชค สงชู

หัวหน้ากองช่าง

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง
ตำบลท่าประจะ

ลักษณะงาน ถนนหินคลุกผิวจราจรกว้าง 49.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร

ดินถมยกระดับ หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร 0 -

ผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงสนามโรงเรียนบ้านห้วยโส หมู่ที่ 3 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน ออกแบบและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 25 มกราคม 2559

ประมาณการโดย กองช่างเทศบาลตำบลท่าประจะ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		F_N	ราคาต่อหน่วย $X F_N$
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		
1	**งานปรับพื้นที่**						
	ปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม (ขนาดเบา)						
2	**งานดินถมยกระดับ**				-		-
	ดินถมยกระดับ (ลูกรัง)	ลบ.ม.	411.60	136.77	56,294.53	1.3574	185.65
	ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัด	ลบ.ม.	411.60	29.27	12,047.53	1.3574	39.73
3	**งานผิว**				-		-
	ทรายชี้เป็ด ปรับพื้นที่ กว้าง49ม.ยาว70ม.หนา0.05เมตร	ลบ.ม.	171.00	250.00	42,750.00	1.3574	339.35
	ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัด	ลบ.ม.	171.00	29.27	5,005.17	1.3574	39.73
	รวมราคาต้นทุน				116,097.23		
	ราคากลาง (บาท)						
	คิดเป็นราคากลางเป็นเงิน	(หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)					

หมายเหตุ

ราคาน้ำมันดีเซล 20.00 - 20.99 บาท

ราคาวัสดุก่อสร้างเดือน สิงหาคม 2558

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ

ที่ นร.0505/6579 ลว 19 มี.ค. 55