การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายเหมืองใหญ่ หมู่ที่ ๔ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ๑.ถนนหินคลุกผิวจราจร ขนาด กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๕๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๒๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศานติ ศรีปริยวาที

๖.๒ นายสุธี สุทธิรักษ์

๖.๓ นายศุภโชค สงชู

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ตำบลท่าประจะ

ลักษณะงาน ถนนหินคลุกผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร

ดินถมยกระดับ หนาเฉลี่ย 0.00 เมตร 0 - 0

ผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายเหมืองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน ออกแบบและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 ม.ค 59

ลำดับที่	ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
	และงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก				
2	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานดิน	88,325.60	1.3574	119,893.17	
	และงานทาง				
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์			3,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ค่าอำนวยการ 6%				
	กำไร 5%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			122,893.17	
	ปรับลดงบประมาณเหลือเพียง			**122,000.00**	
	(ตัวอักษร) **(หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานฯ

นายศานติ ศรีปริยวาที

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายสุธี สุทธิรักษ์

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายศุภโชค สงชู

หัวหน้ากองช่าง

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง
ตำบลท่าประจะ

ลักษณะงาน ถนนหินคลุกผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร

ดินถมยกระดับ หนาเฉลี่ย 0 เมตร 0 - 0

ผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.1 เมตร

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายเหมืองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน ออกแบบและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 25 มกราคม 2559

ประมาณการโดย กองช่างเทศบาลตำบลท่าประจะ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		F_N	ราคาต่อหน่วย X F_N	ราคากลาง (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	**งานปรับพื้นที่**							
	ปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม (ขนาดเบา)	ตร.ม.						
2	**งานดินถมยกระดับ**				-		-	-
	ดินถมยกระดับ (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	136.77	-	1.3574	185.65	-
	ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัด	ลบ.ม.	-	29.27	-	1.3574	39.73	-
3	**งานผิวจราจร**				-		-	-
	หินคลุก	ลบ.ม.	220.00	352.00	77,440.00	1.3574	477.80	105,117.05
	ปรับเกลี่ยแต่งและบดเรียบ	ลบ.ม.	220.00	49.48	10,885.60	1.3574	67.16	14,776.11
					-		-	-
	รวมราคาต้นทุน				88,325.60			
	ราคากลาง (บาท)							119,893.00
	คิดเป็นราคากลางเป็นเงิน	(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)						119,000.00

หมายเหตุ

ราคาน้ำมันดีเซล 20.00 - 20.99 บาท

ราคาวัสดุก่อสร้างเดือน สิงหาคม 2558

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ

ที่ นร.0505/6579 ลว 19 มี.ค. 55