การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสาย๔๐๑๘-ลำแบนเหนือหนองบ่อ หมู่ที่ ๕ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๗,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ๑.ถนนหินคลุกผิวจราจร ขนาด กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๑๐๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๔๗,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

)**๕. บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศานติ ศรีปริยวาที

๖.๒ นายสุธี สุทธิรักษ์

๖.๓ นายศุภโชค สงชู

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ตำบลท่าประจะ

ลักษณะงาน ถนนหินคลุกผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร

ดินถมยกระดับ หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 0 - 0

ผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสาย4018 -ลำแบนเหนือหนองบ่อ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน ออกแบบและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25-ม.ค.-59

ลำดับที่	ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
	และงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก				
2	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานดิน	255,868.80	1.3574	347,316.31	
	และงานทาง				
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์			3,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ค่าอำนวยการ 6%				
	กำไร 5%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			350,316.31	
	ปรับลดงบประมาณเหลือเพียง			**347,000.00**	
	(ตัวอักษร) **(สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานฯ

นายศานติ ศรีปริยวาที

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายสุธี สุทธิรักษ์

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายศุภโชค สงฆ

หัวหน้ากองช่าง

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง
ตำบลท่าประจะ

ลักษณะงาน ถนนหินคลุกผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร

ดินถมยกระดับ หนาเฉลี่ย 0.1 เมตร 0 - 0

ผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.1 เมตร

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสาย4018 -ลำแบนเหนือหนองบ่อ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน ออกแบบและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 25 มกราคม 2559

ประมาณการโดย กองช่างเทศบาลตำบลท่าประจะ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		F_N	ราคาต่อหน่วย X F_N	ราคากลาง (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	**งานปรับพื้นที่**							
	ปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม (ขนาดเบา)	ตร.ม.	4,400.00	1.40	6,160.00	1.3574	1.90	8,361.58
2	**งานดินถมยกระดับ**				-		-	-
	ดินถมยกระดับ (ลูกรัง)	ลบ.ม.	440.00	136.77	60,178.80	1.3574	185.65	81,686.70
	ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัด	ลบ.ม.	440.00	29.27	12,878.80	1.3574	39.73	17,481.68
3	**งานผิวจราจร**				-		-	-
	หินคลุก	ลบ.ม.	440.00	352.00	154,880.00	1.3574	477.80	210,234.11
	ปรับเกลี่ยแต่งและบดเรียบ	ลบ.ม.	440.00	49.48	21,771.20	1.3574	67.16	29,552.22
					-		-	-
	รวมราคาต้นทุน				255,868.80			
	ราคากลาง (บาท)							347,316.00
	คิดเป็นราคากลางเป็นเงิน	(สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)						347,000.00

หมายเหตุ

ราคาน้ำมันดีเซล 20.00 - 20.99 บาท

ราคาวัสดุก่อสร้างเดือน สิงหาคม 2558

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ

ที่ นร.0505/6579 ลว 19 มี.ค. 55