การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายดอนอ้ายขาว-หนองชุมเห็ด หมู่ที่ ๖ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ๑.ถนนหินคลุกผิวจราจร ขนาด กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๐๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๔๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศานติ ศรีปริยวาที

๖.๒ นายสุธี สุทธิรักษ์

๖.๓ นายศุภโชค สงชู

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ตำบลท่าประจะ

ลักษณะงาน ถนนหินคลุกผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร

ดินถมยกระดับ หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร 0 - 0

ผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง บุกเบิกถนนสายคอนอ้ายขาว - หนองชุมเห็ด หมู่ที่ 6 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน ออกแบบและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25-ม.ค.-59

ลำดับที่	ค่าวัสดุและแรงงาน		จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร					
	และงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก					
2	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานดิน		330,827.62	1.3574	449,065.41	
	และงานทาง					
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา					
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์				3,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%				
	ค่าอำนวยการ	6%				
	กำไร	5%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				452,065.41	
	ปรับลดงบประมาณเหลือเพียง				**449,000.00**	
	(ตัวอักษร)	**(สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานฯ

นายศานติ ศรีปริยวาที

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายสุธี สุทธิรักษ์

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายศุภโชค สงชู

หัวหน้ากองช่าง

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง
ตำบลท่าประจะ

ลักษณะงาน ถนนหินคลุกผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร

ดินถมยกระดับ หนาเฉลี่ย 0.4 เมตร 0 - 0

ผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง บุกเบิกถนนสายคอนอ้ายขาว - หนองขุมเห็ด หมู่ที่ 6 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน ออกแบบและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 25 มกราคม 2559

ประมาณการโดย กองช่างเทศบาลตำบลท่าประจะ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		F_N	ราคาต่อหน่วย X F_N	ราคากลาง (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	**งานปรับพื้นที่**							
	ปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม (ขนาดเบา)	ตร.ม.	3,200.00	1.40	4,480.00	1.3574	1.90	6,081.15
2	**งานดินถมยกระดับ**				-		-	-
	ดินถมยกระดับ (ลูกรัง)	ลบ.ม.	1,280.00	136.77	175,065.60	1.3574	185.65	237,634.04
	ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัด	ลบ.ม.	1,280.00	29.27	37,465.60	1.3574	39.73	50,855.80
3	**งานผิวจราจร**				-		-	-
	หินคลุก	ลบ.ม.	224.00	352.00	78,848.00	1.3574	477.80	107,028.27
	ปรับเกลี่ยแต่งและบดเรียบ	ลบ.ม.	224.00	49.48	11,083.52	1.3574	67.16	15,044.77
4	**งานท่อระบายน้ำ คสล.**				-		-	-
	ท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00	ท่อน	30.00	574.00	17,220.00	1.3574	779.15	23,374.42
	ค่าวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00	ท่อน	30.00	88.83	2,664.90	1.3574	120.58	3,617.33
	ค่าขนย้ายเครื่องจักรกล ไป - กลับ	เที่ยว	2.00	2,000.00	4,000.00	1.3574	2,714.80	5,429.60
	รวมราคาต้นทุน				**330,827.62**			
	ราคากลาง (บาท)							**449,065.00**
	คิดเป็นราคากลางเป็นเงิน	(สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)						**449,000.00**

หมายเหตุ

ราคาน้ำมันดีเซล 20.00 - 20.99 บาท

ราคาวัสดุก่อสร้างเดือน สิงหาคม 2558

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ

ที่ นร.0505/6579 ลว 19 มี.ค. 55