การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๒,๔๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันสี่บาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๘ ม. ยาว ๑๖ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศานติ ศรีปริยวาที

๖.๒ นายนเรศวร์ รามณีย์

๖.๓ นายสุรศักดิ์ เกื้อสังข์

สรุปผลการประมาณราคา

ปร.5

ประเภทงานอาคาร
เจ้าของอาคาร
สถานที่ก่อสร้าง ม.1 ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
หน่วยงานออกแบบแปลน
แบบที่
รายการ โครงการก่อสร้างหอประชุมหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร
ประมาณการตามแบบแปลน
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ราคาวัสดุและแรงงาน	392,923.76	
2	Factor "F" = 1.2726	107,111.01	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F		
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....0.....%		
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	500,034.77	
	คิดเป็นเงินประมาณ	500,000.00	
(ตัวอักษร) (ห้าแสนบาทถ้วน)			
ขนาดหรือเนื้อที่	128 ตร.ม.		
เฉลี่ยราคาประมาณ	3,906.25 บาท/ ตร.ม.		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุนทร นุ่นเกตุ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนเรศวร์ รามณีย์)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ เกื้อสังข์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าเสม็ด

รายการประมาณการ

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างหอประชุมหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร

สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก.								
	1.1 ดินขุดฐานราก/ถมคืน (ดินทั่วไป)	48.00	ลบ.ม.			62.00	2,976.00	2,976.00	
	1.2 คอนกรีต 1 : 3 : 5	12.00	ลบ.ม.	1,635.51	19,626.12	278.00	3,336.00	22,962.12	
	1.3 คอนกรีต 1 : 2 : 4	20.00	ลบ.ม.	1,839.94	36,798.80	376.00	7,520.00	44,318.80	
	1.4 ไม้แบบ 50%	63.00	ตร.ม.	350.00	22,050.00	103.00	6,489.00	28,539.00	
	1.5 ไม้เคร่า + ตะปู + ลวดผูก (เหมารวม)	1.00	งาน			5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	1.6 เหล็ก RB 6 มม.	0.76	ตัน	21,051.40	15,978.01			15,978.01	
	1.7 เหล็ก RB 12 มม.	1.37	ตัน	20,520.56	28,133.69			28,133.69	
	1.8 ค่าแรงเหล็กเสริม	2.13	ตัน			2,681.00	5,710.53	5,710.53	
2	งานหลังคา								
	2.1 กระเบื้องลอนคู่+อุปกรณ์ติดตั้ง	400.00	แผ่น	60.00	24,000.00			24,000.00	
	2.2 C-75x45x15 x 3.2 มม.	12.00	ท่อน	649.00	7,788.00			7,788.00	
	2.3 C-100x50x20 x 3.2 มม.	39.00	ท่อน	848.00	33,072.00			33,072.00	
	2.4 เหล็ก □ 1"x 1"x1.2 มม.	32.00	ท่อน	142.00	4,544.00			4,544.00	
	2.5 เหล็กยึดแป RB 9 มม.	0.02	ตัน	20,520.56	410.41			410.41	
	2.6 แผ่นกระเบื้องเรียบ	28.00	ตร.ม	85.00	2,380.00			2,380.00	
	2.7 กระเบื้องครอบสัน	40.00	ท่อน	65.00	2,600.00			2,600.00	
	2.8 สีกันสนิม	168.00	ตร.ม	15.00	2,520.00			2,520.00	
	2.9 Plate+เหล็กเดือย(เหมารวม)	1.00	งาน			3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	2.10 ค่าแรงโครงหลังคา	168.00	ตร.ม			100.00	16,800.00	16,800.00	
	2.11 ค่าแรงมุงหลังคา	168.00	ตร.ม			25.00	4,200.00	4,200.00	
3	งานพื้น								

รายการประมาณการ

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างหอประชุมหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร

สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.1 พื้นขัดมัน	178.00	ตร.ม	155.00	27,590.00	55.00	9,790.00	37,380.00	
	4.2 พื้นกระเบื้อง	6.00	ตร.ม	250.00	1,500.00	120.00	720.00	2,220.00	
5	งานผนัง								
	5.1 ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น+เอ็นและทับหลัง	82.00	ตร.ม.	150.00	12,300.00	80.00	6,560.00	18,860.00	
	5.2 ผนังฉาบปูนผิวเรียบ	164.00	ตร.ม.	80.00	13,120.00	70.00	11,480.00	24,600.00	
6	ประตู -หน้าต่าง								
	6.1 ป1	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
	6.2 ป2	3.00	ชุด	3,000.00	9,000.00			9,000.00	
7	รายการสุขภัณฑ์								
	7.1 โถส้วม	3.00	ชุด	1,168.00	3,504.00	104.00	312.00	3,816.00	
	7.2 อ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	700.00	700.00	298.00	298.00	998.00	
	7.3 กระจกเงา	1.00	ชุด	700.00	700.00	70.00	70.00	770.00	
	7.4 สายฉีดชำระ	3.00	ชุด	500.00	1,500.00	70.00	210.00	1,710.00	
	7.5 ที่ใส่กระดาษชำระ	3.00	ชุด	300.00	900.00	70.00	210.00	1,110.00	
	7.6 ตะแกรงดักผง	3.00	ชุด	100.00	300.00	70.00	210.00	510.00	
	7.7 โถปัสสาวะ	3.00	ชุด	887.00	2,661.00	298.00	894.00	3,555.00	
8	ระบบท่อ -สุขาภิบาล								
	8.1 ระบบท่อ-อุปกรณ์	1.00	ระบบ	4,000.00	4,000.00			4,000.00	
	8.2 ถังบำบัดสำเร็จรูป 800 ลิตร	1.00	ระบบ	6,600.00	6,600.00			6,600.00	
	8.3 ค่าแรงงาน	1.00	ระบบ			5,500.00	5,500.00	5,500.00	
9	งานปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง								
	9.1 ทรายถม	70.00	ลบ.ม.	140.00	9,800.00			9,800.00	

ปร.4

รายการประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างหอประชุมหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร

สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	9.2 ค่าขนส่งทรายถม ระยะทาง 7 กม.	70.00	ลบ.ม.			19.46	1,362.20	1,362.20	
	9.3 ค่าเกลี่ยเรียบ	70.00	ลบ.ม.			10.00	700.00	700.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							**392,923.76**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุนทร นุ่นเกตุ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนเรศวร์ รามณีย์)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ เกื้อสังข์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าเสม็ด