การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝายมีชีวิตคลองบางน้อย หมู่ที่ ๔ ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างฝายมีชีวิตคลองบางน้อย กว้าง ๑๕ ม. สูง ๒.๑๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๖๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4


๕.๒ แบบ ปร 5


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายภักดี เขาไข่แก้ว


๖.๒ นายศานติ ศรีปริยวาที

๖.๓ นายสุรศักดิ์ เกื้อสังข์


คลอง
15.00
3.00
0.20
0.20
0.20
0.30
0.40
0.40
3.00
3.00
12.00



รูปตัด ความสูงเสา



แบบแปลนโครงการ

ฝายมีชีวิตคลองบางน้อย

หมูที่ 4 ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

สรุปผลการประมาณราคา

ปร.5

ประเภทงานชลประทาน
เจ้าของอาคาร
สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
หน่วยงานออกแบบแปลน
แบบที่
รายการ โครงการ ก่อสร้างฝายมีชีวิตคลองบางน้อย กว้าง 15 เมตร สูง 2.10 เมตร
ประมาณการตามแบบแปลน
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ราคาวัสดุและแรงงาน	273,918.00	
2	Factor "F" = 1.3472	95,104.33	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F		
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....0.....%		
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%		
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ		369,022.33	
คิดเป็นเงินประมาณ		369,000.00	
(ตัวอักษร) (สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			
ปริมาตรดินขุด	- ลบ.ม.		
เฉลี่ยราคาประมาณ	- บาท/ลบ.ม.		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภักดี เขาไข่แก้ว)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศานติ ศรีปริยวาที)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ เกื้อสังข์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าเสม็ด

รายการประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างฝายมีชีวิตคลองบางน้อย ขนาดกว้าง 15 เมตร สูง 2.10 เมตร ตามแบบแปลน

สถานที่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**วัสดุสำหรับสร้างตัวฝาย**								
	1.1 ไม้ไผ่ขนาดปลาย เส้น ∅ 2 " ยาว 1.3 เมตร	152.00	ท่อน	6.50	988.00			988.00	
	1.2 ไม้ไผ่ขนาดปลาย เส้น ∅ 2 " ยาว 1.6 เมตร	152.00	ท่อน	8.00	1,216.00			1,216.00	
	1.3 ไม้ไผ่ขนาดปลาย เส้น ∅ 2 " ยาว 1.9 เมตร	152.00	ท่อน	9.50	1,444.00			1,444.00	
	1.3 ไม้ไผ่ขนาดปลาย เส้น ∅ 2 " ยาว 2.1 เมตร	152.00	ท่อน	10.50	1,596.00			1,596.00	
	1.4 ไม้ไผ่ขนาดปลาย เส้น ∅ 2 " ยาว 2.4 เมตร	152.00	ท่อน	12.00	1,824.00			1,824.00	
	1.5 ไม้ไผ่ขนาดปลาย เส้น ∅ 2 " ยาว 2.7 เมตร	152.00	ท่อน	13.50	2,052.00			2,052.00	
	1.6 ไม้ไผ่ขนาดปลาย เส้น ∅ 2 " ยาว 3 เมตร	1,948.00	ท่อน	15.00	29,220.00			29,220.00	
	1.7 ไม้ไผ่ขนาดปลาย เส้น ∅ 2 " ยาว 1 เมตร	384.00	ท่อน	5.00	1,920.00			1,920.00	
	1.8 ไม้ไผ่ขนาดปลาย เส้น ∅ 2 " ยาว 5 เมตร	249.00	ท่อน	25.00	6,225.00			6,225.00	
	1.9 ไม้ไผ่ขนาดปลาย เส้น ∅ 2 " ยาว 6 เมตร	576.00	ท่อน	30.00	17,280.00			17,280.00	
	1.10 ทรายหยาบ	400.00	ลบ.ม.	280.00	112,000.00			112,000.00	
	1.11 เชือกมะนิลาขนาด เส้น ∅ 6 มิลลิเมตร	400.00	กก.	100.00	40,000.00			40,000.00	
	1.10 กระสอบบรรจุทราย	2,500.00	ถุง	5.00	12,500.00			12,500.00	
	ค่าวัสดุ							228,265.00	
	ค่าแรง 20%							45,653.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							**273,918.00**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภักดี เขาไข่แก้ว)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศานติ ศรีปริยวาที)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ เกื้อสังข์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าเสม็ด