การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๙,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป สร้างฝายมีชีวิตคลองบางคุระ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๑๙,๖๐๐.- บาท

(สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายภักดี เขาไข่แก้ว

๖.๒ นายศานติ ศรีปริวาที

๖.๓ นายสุรศักดิ์ เกื้อสังข์

สรุปผลการประมาณราคา

ปร.5

ประเภทงานอาคาร
เจ้าของอาคาร
สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
หน่วยงานออกแบบแปลน
แบบที่
รายการ โครงการซ่อมแซมหอประชุมหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 15 เมตร
ประมาณการตามแบบแปลน
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ราคาวัสดุและแรงงาน	172,591.42	
2	Factor "F" = 1.2726	47,048.42	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F		
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....0.....%		
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	219,639.84	
	คิดเป็นเงินประมาณ	219,600.00	
(ตัวอักษร)	(สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)		
ขนาดหรือเนื้อที่	180 ตร.ม.		
เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ ตร.ม.	1,220.00		

ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นาย ภัทธี เขาไข่แก้ว)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นาย ศานติ ศรีปรีชา)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ เกื้อสังข์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.

รายการประมาณการ

ปร.4

โครงการ ซ่อมแซมหอประชุมหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 15 เมตร

สถานที่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**งานหลังคา**								
	1.1 กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. + อุปกรณ์ติดตั้ง	400.00	แผ่น	64.00	25,600.00			25,600.00	
	1.2 กระเบื้องครอบสัน	36.00	แผ่น	55.00	1,980.00			1,980.00	
	1.3 เหล็ก C-100x50x20 x 2.3 มม.	50.00	ท่อน	493.43	24,671.50			24,671.50	
	1.4 เหล็ก C-150x50x20 x 2.3 มม.	34.00	ท่อน	741.00	25,194.00			25,194.00	
2	**งานฝ้าเพดาน**								
	2.1 ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. +	180.00	ตร.ม.	280.00	50,400.00			50,400.00	
	โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง								
	รวมค่าวัสดุ							**127,845.50**	
	ค่าแรงงานคิด 35%							44,745.92	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							**172,591.42**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสักสี เขไข่แก้ว)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศานต์ ศรีปรีชาที่)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ เกื้อสังข์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าเสม็ด