การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝายมีชีวิตคลองไฟ กว้าง ๙ ม. สูง ๒.๑๐ ม.หมู่ที่ ๔ ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป สร้างฝายมีชีวิตคลองไฟ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๓๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศานติ ศรีปริยวาที

๖.๒ นายนเรศวร์ รามณีย์

๖.๓ นายสุรศักดิ์ เกื้อสังข์

สรุปผลการประมาณราคา

ปร.5

ประเภทงานชลประทาน
เจ้าของอาคาร
สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
หน่วยงานออกแบบแปลน
แบบที่
รายการ โครงการ ก่อสร้างฝายมีชีวิตคลองไฟ กว้าง 9 เมตร สูง 2.10 เมตร
ประมาณการตามแบบแปลน
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ราคาวัสดุและแรงงาน	170,808.00	
2	Factor "F" = 1.3472	59,304.54	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F		
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....0.....%		
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	230,112.54	
	คิดเป็นเงินประมาณ	230,000.00	
(ตัวอักษร) (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)			
ปริมาตรดินขุด - ลบ.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ลบ.ม.			

ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุนทร นุ่นเกตุ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนเรศวร์ รามณีย์)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ เกื้อสังข์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าเสม็ด

รายการประมาณการ

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างฝายมีชีวิตคลองไฟ ขนาดกว้าง 9 เมตร สูง 2.10 เมตร ตามแบบแปลน

สถานที่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**วัสดุสำหรับสร้างตัวฝาย**								
	1.1 ไม้ไผ่ขนาดปลาย เส้น ∅ 2 " ยาว 1.3 เมตร	92.00	ท่อน	6.50	598.00			598.00	
	1.2 ไม้ไผ่ขนาดปลาย เส้น ∅ 2 " ยาว 1.6 เมตร	92.00	ท่อน	8.00	736.00			736.00	
	1.3 ไม้ไผ่ขนาดปลาย เส้น ∅ 2 " ยาว 1.9 เมตร	92.00	ท่อน	9.50	874.00			874.00	
	1.3 ไม้ไผ่ขนาดปลาย เส้น ∅ 2 " ยาว 2.1 เมตร	92.00	ท่อน	10.50	966.00			966.00	
	1.4 ไม้ไผ่ขนาดปลาย เส้น ∅ 2 " ยาว 2.4 เมตร	92.00	ท่อน	12.00	1,104.00			1,104.00	
	1.5 ไม้ไผ่ขนาดปลาย เส้น ∅ 2 " ยาว 2.7 เมตร	92.00	ท่อน	13.50	1,242.00			1,242.00	
	1.6 ไม้ไผ่ขนาดปลาย เส้น ∅ 2 " ยาว 3 เมตร	856.00	ท่อน	15.00	12,840.00			12,840.00	
	1.7 ไม้ไผ่ขนาดปลาย เส้น ∅ 2 " ยาว 1 เมตร	384.00	ท่อน	5.00	1,920.00			1,920.00	
	1.8 ไม้ไผ่ขนาดปลาย เส้น ∅ 2 " ยาว 5 เมตร	316.00	ท่อน	25.00	7,900.00			7,900.00	
	1.9 ไม้ไผ่ขนาดปลาย เส้น ∅ 2 " ยาว 6 เมตร	202.00	ท่อน	30.00	6,060.00			6,060.00	
	1.10 ทรายหยาบ	270.00	ลบ.ม.	280.00	75,600.00			75,600.00	
	1.11 เชือกมะนิลาขนาด เส้น ∅ 6 มิลลิเมตร	250.00	กก.	100.00	25,000.00			25,000.00	
	1.10 กระสอบบรรจุทราย	1,500.00	ถุง	5.00	7,500.00			7,500.00	
	ค่าวัสดุ							142,340.00	
	ค่าแรง 20%							28,468.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							**170,808.00**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุนทร นุ่นเกตุ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนเรศวร์ รามณีย์)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ เกื้อสังข์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าเสม็ด