**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง**

**๑. ชื่อโครงการ** ก่อสร้างฝายมีชีวิตบ้านต้นโดน หมู่ที่ ๔ ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

**๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๓๖๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

**๓. ลักษณะงาน**

**โดยสังเขป** สร้างฝายมีชีวิตคลองต้นโดน

**๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๖๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

**๕. บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

**๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายภักดี เขาไข่แก้ว


๖.๒ นายศานติ ศรีปริยวาที


๖.๓ นายสุรศักดิ์ เกื้อสังข์

# แบบแปลนโครงการ

## ฝายมีชีวิตบ้านต้นโดน

## หมู่ที่ 4 ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช


คลอง
15.00
3.00
0.20
0.20
0.20
0.30
0.40
0.40
3.00
3.00
12.00




รูปตัด ความสูงเสา

# สรุปผลการประมาณราคา

ปร.5

| |
|---|
| ประเภทงานชลประทาน |
| เจ้าของอาคาร |
| สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช |
| หน่วยงานออกแบบแปลน |
| แบบที่ |
| รายการ โครงการ ก่อสร้างฝายมีชีวิตบ้านต้นโดน กว้าง 15 เมตร สูง 2.10 เมตร |
| ประมาณการตามแบบแปลน |
| ประมาณราคา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | ราคาวัสดุและแรงงาน | 273,918.00 | |
| 2 | Factor "F" = 1.3472 | 95,104.33 | |
| | | | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย .....0.....% | | |
| | เงินประกันผลงานหัก.....0.....% | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....% | | |
| | | | |
| | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ | 369,022.33 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | 369,000.00 | |
| (ตัวอักษร) (สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) | | | |
| ปริมาตรดินขุด - ลบ.ม. | | | |
| เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ลบ.ม. | | | |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายภักดี เขาไข่แก้ว)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศานติ ศรีปริยวาที)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ เกื้อสังข์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าเสม็ด

**รายการประมาณการ**

**โครงการ** ก่อสร้างฝายมีชีวิตคลองต้นโดน ขนาดกว้าง 15 เมตร สูง 2.10 เมตร ตามแบบแปลน

**สถานที่** หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ราคารวม | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **วัสดุสำหรับสร้างตัวฝาย** | | | | | | | | |
| | 1.1 ไม้ไผ่ขนาดปลาย เส้น ∅ 2 " ยาว 1.3 เมตร | 152.00 | ท่อน | 6.50 | 988.00 | | | 988.00 | |
| | 1.2 ไม้ไผ่ขนาดปลาย เส้น ∅ 2 " ยาว 1.6 เมตร | 152.00 | ท่อน | 8.00 | 1,216.00 | | | 1,216.00 | |
| | 1.3 ไม้ไผ่ขนาดปลาย เส้น ∅ 2 " ยาว 1.9 เมตร | 152.00 | ท่อน | 9.50 | 1,444.00 | | | 1,444.00 | |
| | 1.3 ไม้ไผ่ขนาดปลาย เส้น ∅ 2 " ยาว 2.1 เมตร | 152.00 | ท่อน | 10.50 | 1,596.00 | | | 1,596.00 | |
| | 1.4 ไม้ไผ่ขนาดปลาย เส้น ∅ 2 " ยาว 2.4 เมตร | 152.00 | ท่อน | 12.00 | 1,824.00 | | | 1,824.00 | |
| | 1.5 ไม้ไผ่ขนาดปลาย เส้น ∅ 2 " ยาว 2.7 เมตร | 152.00 | ท่อน | 13.50 | 2,052.00 | | | 2,052.00 | |
| | 1.6 ไม้ไผ่ขนาดปลาย เส้น ∅ 2 " ยาว 3 เมตร | 1,948.00 | ท่อน | 15.00 | 29,220.00 | | | 29,220.00 | |
| | 1.7 ไม้ไผ่ขนาดปลาย เส้น ∅ 2 " ยาว 1 เมตร | 384.00 | ท่อน | 5.00 | 1,920.00 | | | 1,920.00 | |
| | 1.8 ไม้ไผ่ขนาดปลาย เส้น ∅ 2 " ยาว 5 เมตร | 249.00 | ท่อน | 25.00 | 6,225.00 | | | 6,225.00 | |
| | 1.9 ไม้ไผ่ขนาดปลาย เส้น ∅ 2 " ยาว 6 เมตร | 576.00 | ท่อน | 30.00 | 17,280.00 | | | 17,280.00 | |
| | 1.10 ทรายหยาบ | 400.00 | ลบ.ม. | 280.00 | 112,000.00 | | | 112,000.00 | |
| | 1.11 เชือกมะนิลาขนาด เส้น ∅ 6 มิลลิเมตร | 400.00 | กก. | 100.00 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | |
| | 1.10 กระสอบบรรจุทราย | 2,500.00 | ถุง | 5.00 | 12,500.00 | | | 12,500.00 | |
| | **ค่าวัสดุ** | | | | | | | 228,265.00 | |
| | **ค่าแรง 20%** | | | | | | | 45,653.00 | |
| | **รวมค่าวัสดุและค่าแรง** | | | | | | | **273,918.00** | |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภักดี เขาไข่แก้ว)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศานติ ศรีปริยวาที)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ เกื้อสังข์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าเสม็ด