การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมแซมหอประชุมหมู่บ้าน เทคอนกรีต เสา คสล. ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๕ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๓๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศานติ ศรีปริยวาที

๖.๒ นายนเรศวร์ รามณีย์

๖.๓ นายสุรศักดิ์ เกื้อสังข์

สรุปผลการประมาณราคา

ปร.5

ประเภทงานอาคาร
เจ้าของอาคาร
สถานที่ก่อสร้าง ม.7 ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
หน่วยงานออกแบบแปลน
แบบที่
รายการ โครงการซ่อมแซมหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
ประมาณการตามแบบแปลน
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ราคาวัสดุและแรงงาน	107,846.32	
2	Factor "F" = 1.2726	29,398.90	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F		
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....0.....%		
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	137,245.22	
	คิดเป็นเงินประมาณ	137,000.00	
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			
ขนาดหรือเนื้อที่ 135 ตร.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ 1,014.81 บาท/ ตร.ม.			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุนทร นุ่นเกตุ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนเรศวร์ รามณีย์)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ เกื้อสังข์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าเสม็ด

รายการประมาณการ

โครงการ ซ่อมแซมหอประชุมหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 15 เมตร

สถานที่ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**งานเปลี่ยนเสา**								
	1.1 เสา คสล. สำเร็จรูป ขนาด 15 x 15 ซม. สูง 4 ม.	4.00	ต้น	2,000.00	8,000.00			8,000.00	
	1.2 ทรายหยาบ	5.00	ลบ.ม.	450.00	2,250.00			2,250.00	
	1.3 หิน	5.00	ลบ.ม.	470.27	2,351.35			2,351.35	
	1.4 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	10.00	ถุง	141.59	1,415.90			1,415.90	
	1.5 เหล็ก RB ∅ 12 มม.	6.00	เส้น	182.40	1,094.40			1,094.40	
	1.6 ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	43.93	87.86			87.86	
2	**งานพื้น**								
	2.1 คอนกรีตผสมเสร็จความแข็งแรง 180 KSC	13.50	ลบ.ม.	1,635.51	22,079.39			22,079.39	
	2.2 เหล็ก RB ∅ 6 มม.	183.00	เส้น	46.72	8,549.76			8,549.76	
	2.3 ลวดผูกเหล็ก	7.00	กก.	43.93	307.51			307.51	
	2.4 กระเบื้องปูพื้น	135.00	ตร.ม.	250.00	33,750.00			33,750.00	
	ค่าวัสดุ							79,886.17	
	ค่าแรง 35%							27,960.16	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							**107,846.32**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุนทร นุ่นเกตุ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนเรศวร์ รามณีย์)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ เกื้อสังข์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าเสม็ด