

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำฝายชลประทานท่าดี

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำฝายชลประทานท่าดี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๙๖,๘๑๘.๘๙ บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยสิบแปดบาทแปดสิบเก้าสตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำฝายชลประทานท่าดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำฝายชลประทานท่าดี

หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	โครงการปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำฝายชลประทานท่าดี								
1.1	วางท่อเหล็กซักน้ำดิยพร้อมบ่อสูบ ขนาด 1500มม.								
1.1.1	ท่อเหล็ก 1500มม.หนา 12.70มม.(ค่าแรง 9,200บาท	41.000	เมตร	55,033.00	2,256,353.00	1.3716	75,483.26	3,094,813.77	
1.1.2	หน้าจานเชือม Ø 300 มม.พร้อมสกรูอัดหน้าจานและประเก็น	2.000	ชุด	3,581.00	7,162.00	1.3716	4,911.69	9,823.39	
1.1.3	งานรื้อถอนท่อทางดูดเดิม	1.000	งาน	8,500.00	8,500.00	1.3716	11,658.60	11,658.60	
1.1.4	งานประกอบท่อทางดูดเดิม (พร้อมเชือมหน้าจาน)	1.000	งาน	8,500.00	8,500.00	1.3716	11,658.60	11,658.60	
1.1.5	งานขุดเปิดหน้าดิน	1,006.000	ลบ.ม.	16.69	16,790.14	1.3716	22.89	23,029.35	
1.1.6	งานเรียงหินดาดปูน(ความหนาเฉลี่ย 0.30 ค่าแรง 269.28 บาท	146.300	ลบ.ม.	1,195.49	174,900.18	1.3716	1,639.73	239,893.08	
1.1.7	งานเทคอนกรีตหยาบ 240 ksc 3 ด้าน (ค่าแรง 436 บาาท	5.000	ลบ.ม.	2,807.96	14,039.80	1.3716	3,851.39	19,256.98	

สุธีระ รักการ

04 ตุลาคม 2564 09:33:08

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างซลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำฝายซลประทานท่าดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำฝายซลประทานท่าดี

หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.1.8	งานเสาเข็มรับท่อ Ø 0.15x0.15x4ม.	8.000	ต้น	3,650.00	29,200.00	1.3716	5,006.34	40,050.72	
1.1.9	ค่ารถเครนยกท่อ (ค่าแรง 8,500บาท	4.000	วัน	8,500.00	34,000.00	1.3716	11,658.60	46,634.40	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	2,549,445.12				
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	3,496,818.89	

ราคากลาง (..... สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยสิบแปดบาทแปดสิบเก้าสตางค์ .....)

สุธีระ รักการ

04 ตุลาคม 2564 09:33:08

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างซลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำฝายซลประทานท่าดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำฝายซลประทานท่าดี

หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

(สุธีระ รักการ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุธา บุบผากิจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อมร กำลังเสือ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุธีระ รักการ
04 ตุลาคม 2564