# บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

| | |
|---|---|
| รายการประมาณราคา | *งานต้นทุนค่าซ่อมแซมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9* |
| โครงการ | *ซ่อมแซมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านคลองช้าง* |
| สถานที่ดำเนินการ | *บ้านคลองช้าง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าขนาน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช* |
| รายละเอียดโครงการ | *ปรับปรุงงานหลังคา งานพื้นภายในและภายนอกอาคาร* |
| ประมาณการเมื่อวันที่ | *18 ธันวาคม 2558* ตามแบบ |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ต่อหน่วย | รวม | ต่อหน่วย | รวม | |
| 1 | งานหลังคา | | | | | | | |
| 1.1 | กระเบื้องลอนคู่ 4 ฟุต (สีเขียว) | 216.00 | แผ่น | 59.80 | 12,916.80 | - | - | 12,916.80 |
| 1.2 | ครอบกระเบื้อง (สีเขียว) | 27.00 | แผ่น | 65.42 | 1,766.34 | - | - | 1,766.34 |
| 1.3 | ตะปูเกลี่ยว ยาว 3 นิ้ว | 54.00 | ตัว | 6.00 | 324.00 | | - | 324.00 |
| 1.4 | ค่าแรงรื้อวัสดุมุง | 96.00 | ตร.ม. | - | - | 20.00 | 1,920.00 | 1,920.00 |
| 1.5 | ค่าแรงมุงกระเบื้องลอนคู่ | 96.00 | ตร.ม. | | | 45.00 | 4,320.00 | 4,320.00 |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหลังคา (1) | | | | - | | - | 21,247.14 |
| 2 | งานพื้น | | | | - | | - | - |
| 2.1 | ถมดินบริเวณรอบอาคาร(ทรายถม) | 30.00 | ลบ.ม. | 350.00 | 10,500.00 | 99.00 | 2,970.00 | 13,470.00 |
| 2.2 | ปูกระเบื้องพื้น 12*12 นิ้ว รวมปูนทราย | 60.00 | ตร.ม. | 290.00 | 17,400.00 | 158.00 | 9,480.00 | 26,880.00 |
| 2.3 | เทคอนกรีตพื้นภายนอก 388 ม.$^2$ หนา .10 ม. | 38.80 | ลบ.ม. | 1,839.94 | 71,389.67 | 306.00 | 11,872.80 | 83,262.47 |
| 2.4 | เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปวางเฉพาะหน้าอาคาร | 283.00 | ตร.ม. | 31.00 | 8,773.00 | 10.00 | 2,830.00 | 11,603.00 |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานพื้น (2) | | | | - | | - | 135,215.47 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | - | | - | - |
| | | | | | - | | - | - |
| | | | | | - | | - | - |
| | | | | | - | | - | - |
| | | | | | - | | - | - |
| | | | | | - | | - | - |
| | **รวมราคาค่าต้นทุน (1)+(2)** | | | | | | | **156,462.61** |