แบบ ปร-4

ประมาณราคา **โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายบางคลองช้างใหญ่ - คลองบางตัด หมู่ที่ 11 สภาพเดิมปากกว้างเฉลี่ย 9.50 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ขุดลอกใหม่ปากกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 750 เมตร พร้อมตบแต่งผิวคันดินเรียบร้อย**

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองช้างออก หมู่ที่ 11 ตำบล ท่าขนาน อำเภอ เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ+ขนส่ง		ค่าแรงงาน/เครื่องจักร		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	ปริมาตรดินขุด	3,656.00	ลบ.ม.	0.00	-	24.84	90,815.04	**90,815.04**
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน/เครื่องจักร							**90,815.04**