

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (งานการเงินและบัญชี) โทร ๐-๗๕๔๕-๑๘๔๑

ที่ นศ๐๑๑๘/ **วันที่** ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางและกำหนดรูปแบบรายการ งานซ่อมแซมถนนสายทางนา - บ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ,๕ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๔๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำรูปแบบรายการของงานโครงการที่ ๒๔ ซ่อมแซมถนนสายทางนา - บ้านช้าง หมู่ที่ ๗,๕ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ รายการ นั้น

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดทำรูปแบบรายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายละเอียดมาเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ การจัดซื้อ/จัดจ้าง ดังกล่าว เห็นควรพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาราคากลางและรูปแบบรายการ จำนวน ๒๘๖,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายนันทวัฒน์ กิตติพันธุ์พัฒนา)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(จ.ส.อ.สมศักดิ์ รักสม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุพจน์ คงปาน)

ทราบ

(นายสมพงษ์ มากมณี)
นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายทางนา - บ้านช้าง หมู่ที 7,15

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที 7,15 ตำบลท่าเรือ **แบบเลขที** **รายการเลขที** **เจ้าของแบบ**

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ตำแหน่ง** - **วันที่**...29.....**เดือน**...มกราคม....**พ.ศ.**2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	หินคลุก	480	ลบ.ม.	250.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
2	ค่าขนส่งหินคลุก	480	ลบ.ม.	-	-	156.00	74,880.00	74,880.00	
3	ค่าเกลี่ยเรียบ	480	ลบ.ม.	-	-	20.00	9,600.00	9,600.00	
	ขนส่งด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ ระยะทาง 35 กม. ราคาน้ำมัน 27.00-27.99 บาท/ลิตร								
	รวม							204,480.00	
	Factor F	1.4019						286,660.51	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	0	ป้าย					-	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							286,660.51	
	คิดเป็นเงินประมาณ							286,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(.....)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(.....)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(.....)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมถนนสายทางนา - บ้านช้าง หมู่ที่ 7,5

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7,5 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **จำนวน** - **แผ่น**

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 **จำนวน** 1 **แผ่น**

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน งานทาง	204,480.00	1.4019	286,660.51	ระยะเวลาทำงาน - เดือน
2	ประเภทงาน			-	ระยะเวลาทำงาน - วัน
3	ประเภทงาน				เงินล่วงหน้าจ่าย - %
4	ค่าป้ายฯ			-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			286,660.51	เงินประกันผลงานหัก 0 %
	คิดเป็นเงินประมาณ			286,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	(ตัวอักษร) (สองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)				
ขนาดเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.					
เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนันทวัฒน์ กิตติพันธุ์พัฒนา)

ลงชื่อจ.ส.อ.....กรรมการ
(สมศักดิ์ รักสม)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุพจน์ คงปาน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนสายทางนา - บ้านช้าง หมู่ที่ ๗,๕ ตำบลท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๖,๔๐๐.- บาท (สองแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน ตามรูปแบบรายการ จำนวน ๒ แผ่น

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑

เป็นจำนวนเงิน ๒๘๖,๐๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๖.บัญชีประมาณราคากลาง ดังแนบ

๖.๑. แบบ ปร.๔

๖.๒. แบบ ปร.๕

๗.เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑. นายนันทวัฒน์ กิตติพันธุ์พัฒนา ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๗.๒. จ.ส.อ.สมศักดิ์ รักสม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน กรรมการ

๗.๓. นายสุพจน์ คงปาน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร อบต.ท่าเรือ กรรมการ