ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลท้องเนียน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอขนอม/คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลท้องเนียน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๕๓๘,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดความกว้าง Ø ๖ นิ้ว ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ ๔๓ – ๑๐๐ เมตร และปริมาตรการสูบน้ำไม่น้อยกว่า ๑๐ แกลอน/นาที (หากความลึกรวมของบ่อบาลดาลไม่ถึง ๑๐๐ เมตร ผู้ว่าจ้างจะทำการปรับลดราคาในส่วนที่ขาด เมตรละ ๑,๙๗๐บาท แต่ความลึกของบ่อบาดาลต้องไม่น้อยกว่า ๔๓ เมตร) เคลื่อนย้ายหอถัง ,ถังกรอง ,ตู้ควบคุมและอุปกรณ์ประกอบมาติดตั้งใหม่ ,ฝังท่อ PVC ขนาด Ø ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ปลายธรรมดา จำนวน ๓๔๒ ท่อน ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๘ เมตร พร้อมขุดฝังกลบ ความลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๒๓,๕๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเจตนา มั่นจิตพันธุ์	ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายคุณวุฒิ คงยก	ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ ๔	กรรมการ
๖.๓ นายวีระยุทธ ไชยชาญ	ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอขนอม
ที่ **วันที่** ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

เรียน นายอำเภอขนอม

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งอำเภอขนอมที่ ๒๕๙ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม นครศรีธรรมราช โดยให้ดำเนินการคำนวณราคากลาง จากรูปแบบรายการและรายงานผลการคำนวณราคากลางพร้อมทั้งแบ่งงวดงานให้อำเภอทราบ นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม นครศรีธรรมราช เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีราคากลาง งานปรับปรุงดังกล่าว จำนวนเงิน ๕๒๓,๕๐๐.-บาท งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๕๓๘,๐๐๐.-บาท จึงขออนุมัติจ้างตามราคากลางที่กำหนด จำนวนเงิน ๕๒๓,๕๐๐.-บาท กำหนดงวดงาน ๑ งวดงาน และกำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

๓. ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ตำแหน่งประธานกรรมการ
(นายเจตนา มั่นจินตพันธุ์)
(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายคุณวุฒิ คงยก)
(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวีระยุทธ ไชยชาญ)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

ส่วนราชการผู้ประมาณราคา

☐ ประเภท อาคาร (ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน)
☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลท้องเนียน
☐ แบบเลขที่ รายการเลขที่ -
☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FactorF	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานขุดเจาะบ่อบาดาล	196,700.00	-	196,700.00	
2	ประเภทงานงานปรับปรุงระบบประปา	256,931.17	1.2726	326,970.60	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			523,670.60	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ห้าแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)			523,500.00	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร
☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นายเจตนา มั่นจินตพันธุ์)

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายคุณวุฒิ คงยก)

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายวีระยุทธ ไชยชาญ)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.5 1/2

ส่วนราชการ อำเภอขนอม

ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

ปริมาณงาน ทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดกว้าง ∅ 6 นิ้ว ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 - 100 เมตร และปริมาตรการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 10 แกลลอน/นาที (หากความลึกรวมของบ่อบาดาลไม่ถึง 100 เมตร ผู้ว่าจ้างจะทำการปรับลดราคาในส่วนที่ขาด เมตรละ 1,970.- บาท แต่ความลึกของบ่อบาดาลต้องไม่น้อยกว่า 43 เมตร) เคลื่อนย้ายหอถัง ,ถังกรอง , ตู้ควบคุม และอุปกรณ์ประกอบมาติดตั้งใหม่ ฝังท่อ PVC ขนาด ∅ 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ปลายธรรมดา จำนวน 342 ท่อน ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,368 เมตร พร้อมขุดฝังกลบ ความลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของงาน อำเภอขนอม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	ค่า Factor.F
	1.1 งานขุดเจาะบ่อบาดาล	196,700.00	-	196,700.00	1.ดำเนินการ
	1.2 งานเคลื่อนย้ายหอถัง ,ถังกรอง				2.กำไร
	ตู้ควบคุม ,อุปกรณ์ประกอบ	50,000.00	1.2726	63,630.00	3.ภาษี
	1.3 งานก่อสร้างฐานรากหอถังเหล็ก	56,313.73	1.2726	71,664.85	4.ค่าดอกเบี้ยเงินกู้
	1.4 งานก่อสร้างฐานรากถังกรอง	1,535.44	1.2726	1,954.00	5.ค่าเสี่ยง
	1.5 งานเดินท่อระบบประปา	149,082.00	1.2726	189,721.75	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.5 2/2

ส่วนราชการ อำเภอขนอม

ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

ปริมาณงาน ทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดกว้าง ∅ 6 นิ้ว ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 - 100 เมตร และปริมาตรการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 10 แกลลอน/นาที (หากความลึกรวมของบ่อบาดาลไม่ถึง 100 เมตร ผู้ว่าจ้างจะทำการปรับลดราคาในส่วนที่ขาด เมตรละ 1,970.- บาท แต่ความลึกของบ่อบาดาลต้องไม่น้อยกว่า 43 เมตร) เคลื่อนย้ายหอถัง ,ถังกรอง , ตู้ควบคุม และอุปกรณ์ประกอบมาติดตั้งใหม่ ฝังท่อ PVC ขนาด ∅ 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ปลายธรรมดา จำนวน 342 ท่อน ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,368 เมตร พร้อมขุดฝังกลบ ความลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของงาน อำเภอขนอม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			523,670.60	ระยะเวลาการ
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (ห้าแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)			523,500	ดำเนินการ 90 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเจตนา มั่นจินตพันธุ์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวีระยุทธ ไชชาญ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(สิบเอกคุณวุฒิ คงยก)

นายช่างเขียนแบบ

รายการประมาณการก่อสร้าง

โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

ปริมาณงาน ทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดความกว้าง Ø 6 นิ้ว ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 - 100 เมตร และปริมาตรการสูบ น้ำไม่น้อยกว่า 10 แกลลอน/นาที (หากความลึกรวมของบ่อบาลดาลไม่ถึง 100 เมตร ผู้ว่าจ้างจะทำการปรับลดราคาในส่วนที่ขาด เมตรละ 1,970 บาท แต่ความลึกของบ่อบาดาลต้องไม่น้อยกว่า 43 เมตร) เคลื่อนย้ายหอถัง ,ถังกรอง ,ตู้ควบคุม และอุปกรณ์ประกอบมาติดตั้งใหม่ ,ฝังท่อ PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ปลายธรรมดา จำนวน 342 ท่อน ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,368 เมตร พร้อมขุดฝังกลบ ความลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 523,500.- (ห้าแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงฯ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (ความลึกตั้งแต่							
	43-100 เมตร) ท่อ PVC Ø 6" ชั้น 13.5							
	(มอก.17-2532) พร้อมทดสอบคุณภาพน้ำ	1	บ่อ	-	-	200,000	200,000	196,700
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง ข้อ 1.							**196,700**
2	งานเคลื่อนย้าย หอถัง ,ถังกรอง ,ตู้ควบคุม ,							
	อุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้งใหม่	1	งาน	-	-	50,000	50,000	50,000
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง ข้อ 2.							**50,000**
3	งานก่อสร้างฐานราก หอถังเหล็ก							
	- ขุดดินฐานรากถมคืน	27.30	ลบ.ม.	-	-	125	3,412.50	3,412.50
	- เสาเข็ม คสล. หกเหลี่ยมกลวง ขนาด							
	0.15x6.00 ม.	25	ต้น	480	12,000	176	4,400	16,400
	- ทรายหยาบรองพื้นบดอัดแน่น	4.75	ลบ.ม.	350	1,662.50	99	470.25	2,132.75
	- คอนกรีต 1:3:5	1.23	ลบ.ม.	1,400	1,722.00	398	489.54	2,211.54
	- คอนกรีต 1:2:4	7.02	ลบ.ม.	1,850	12,987.00	436	3,060.72	16,047.72
	- เหล็ก RB Ø 12 มม.	0.13	ตัน	20,520	2,667.60	3,300	429.00	3,096.60
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.26	ตัน	19,177	4,986.02	3,300	858.00	5,844.02
	- ลวดผูกเหล็ก	11.70	กก.	43	503	-	-	503.10
	- ไม้แบบ	14	ตร.ม.	250	3,500	133	1,862	5,362.00
	- ไม้ค่ำยึดแบบ	5	ลบ.ฟ.	250	1,125.00	-	-	1,125.00
	- ตะปูขนาดต่างๆ	3.50	กก.	51	179	-	-	179
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง ข้อ 3.							**56,313.73**

รายการประมาณการก่อสร้าง

โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

ปริมาณงาน ทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดความกว้าง Ø 6 นิ้ว ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 - 100 เมตร และปริมาตรการสูบ น้ำไม่น้อยกว่า 10 แกลลอน/นาที (หากความลึกรวมของบ่อบาลดาลไม่ถึง 100 เมตร ผู้ว่าจ้างจะทำการปรับลดราคาในส่วนที่ขาด เมตรละ 1,970 บาท แต่ความลึกของบ่อบาดาลต้องไม่น้อยกว่า 43 เมตร) เคลื่อนย้ายหอถัง ,ถังกรอง ,ตู้ควบคุม และอุปกรณ์ประกอบมาติดตั้งใหม่ ,ฝังท่อ PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ปลายธรรมดา จำนวน 342 ท่อน ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,368 เมตร พร้อมขุดฝังกลบ ความลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 523,500.- (ห้าแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงฯ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (ความลึกตั้งแต่							
	43-100 เมตร) ท่อ PVC Ø 6" ชั้น 13.5							
	(มอก.17-2532) พร้อมทดสอบคุณภาพน้ำ	1	บ่อ	-	-	200,000	200,000	196,700
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง ข้อ 1.							**196,700**
2	งานเคลื่อนย้าย หอถัง ,ถังกรอง ,ตู้ควบคุม ,							
	อุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้งใหม่	1	งาน	-	-	50,000	50,000	50,000
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง ข้อ 2.							**50,000**
3	งานก่อสร้างฐานราก หอถังเหล็ก							
	- ขุดดินฐานรากถมคืน	27.30	ลบ.ม.	-	-	125	3,412.50	3,412.50
	- เสาเข็ม คสล. หกเหลี่ยมกลวง ขนาด							
	0.15x6.00 ม.	25	ต้น	480	12,000	176	4,400	16,400
	- ทรายหยาบรองพื้นบดอัดแน่น	4.75	ลบ.ม.	350	1,662.50	99	470.25	2,132.75
	- คอนกรีต 1:3:5	1.23	ลบ.ม.	1,400	1,722.00	398	489.54	2,211.54
	- คอนกรีต 1:2:4	7.02	ลบ.ม.	1,850	12,987.00	436	3,060.72	16,047.72
	- เหล็ก RB Ø 12 มม.	0.13	ตัน	20,520	2,667.60	3,300	429.00	3,096.60
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.26	ตัน	19,177	4,986.02	3,300	858.00	5,844.02
	- ลวดผูกเหล็ก	11.70	กก.	43	503	-	-	503.10
	- ไม้แบบ	14	ตร.ม.	250	3,500	133	1,862	5,362.00
	- ไม้คร่าวยึดแบบ	5	ลบ.ฟ.	250	1,125.00	-	-	1,125.00
	- ตะปูขนาดต่างๆ	3.50	กก.	51	179	-	-	179
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง ข้อ 3.							**56,313.73**

รายการประมาณการก่อสร้าง

โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

ปริมาณงาน ทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดความกว้าง Ø 6 นิ้ว ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 - 100 เมตร และปริมาตรการสูบ น้ำไม่น้อยกว่า 10 แกลอน/นาที (หากความลึกรวมของบ่อบาดาลไม่ถึง 100 เมตร ผู้ว่าจ้างจะทำการปรับลดราคาในส่วนที่ขาด เมตรละ 1,970 บาท แต่ความลึกของบ่อบาดาลต้องไม่น้อยกว่า 43 เมตร) เคลื่อนย้ายหอถัง ,ถังกรอง ,ตู้ควบคุม และอุปกรณ์ประกอบมาติดตั้งใหม่ ,ฝังท่อ PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ปลายธรรมดา จำนวน 342 ท่อน ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,368 เมตร พร้อมขุดฝังกลบ ความลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 523,500.- (ห้าแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงฯ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
4	งานก่อสร้างฐานรากถังกรอง							
	- ทรายหยาบรองพื้นบดอัดแน่น	0.48	ลบ.ม.	350	168.00	99	47.52	215.52
	- คอนกรีต 1:2:4	0.35	ลบ.ม.	1,850	647.50	436	152.60	800.10
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.02	ตัน	20,601	412.02	4,100	82.00	494.02
	- ลวดผูกเหล็ก	0.60	กก.	43	26	-	-	25.80
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง ข้อ 4.							**1,535.44**
5	งานเดินท่อระบบประปา							
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 3" ชั้น 8.5 ปลายธรรมดา	1,368	ม.	82.75	113,202.00	25	34,200.00	147,402.00
	- น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	14	กระป๋อง	120.00	1,680.00	-	-	1,680.00
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง ข้อ 5.							**149,082.00**
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง ข้อ 2.- ข้อ 5.							256,931.17
	Factor.F							1.2726
	รวมค่าดำเนินการ ข้อ 2.- ข้อ 5.							326,970.60
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง ข้อ 1.							196,700
	รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น							**523,670.60**
	ปรับลดเหลือ							**523,500**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายเจตนา มั่นจินตพันธุ์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการ

(สิบเอกคุณวุฒิ คงยก)

นายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวีระยุทร ไชชาญ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)



คำสั่งอำเภอขนอม
ที่ ๔๕๗/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

ด้วย อำเภอขนอม จะดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๔ (๗) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมและตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ ๓๑๕๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การดำเนินการด้านพัสดุ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

๑. นายเจตนา มั่นจินตพันธุ์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประธานกรรมการ
๒. นายคุณวุฒิ คงยก ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ ๔ กรรมการ
๓. นายวีระยุทธ ไชยชาญ ตำแหน่งปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายธวัชชัย แท้เที่ยง)
นายอำเภอขนอม