ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมกำจัดมลพิษในพื้นที่กลุ่มจังหวัด (ก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จากขยะมูลฝอยชุมชน))

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.--บาท(สามสิบห้าล้านบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเป็นเชื้อเพลิงแข็ง (RDF)

-งานโยธา

- งานครุภัณฑ์และเครื่องจักร

- งานระบบไฟฟ้า

- งานติดตั้งและทดสอบเครื่องจักร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 ก.พ. 2560

เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.--บาท(สามสิบห้าล้านบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ บัญชีรายการวัสดุและค่าแรงงาน (แบบ ปร.๔) จำนวน ๒๕ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวสิษฐ์พล สุรัติรางคกุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ประธานกรรมการ

๖.๒. นายสุรินทร์ หวันเหล็ม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง

๖.๓. นายศักดิ์วุธ ทองสร้าง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ

แบบปร.5

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง

ชื่อโครงการ จัดการสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจากขยะมูลชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชน ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 25 หน้า

คำนวนราคาเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				
	1.1. งานโยธา	10,537,079.63	1.2841	13,530,663.95	
	1.2. งานระบบไฟฟ้า	3,742,334.22		3,742,334.22	
	1.3. เครื่องจักรแยกขยะ	15,319,845.00		15,319,845.00	
	1.4. งานติดตั้งและทดสอบเครื่องจักร	2,685,000.00		2,685,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F (งานอาคาร)			-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 %			-	
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %			-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %			-	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%			-	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ			35,277,843.17	
	ขอใช้งบประมาณเพียง			35,000,000.00	

ตัวอักษร(สามสิบห้าล้านบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการราคากลาง

(นายวสิษฐ์พล สุรัติรางคกุล) จพง.ป่าไม้อาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการราคากลาง

(นายสุรินทร์ หวันเหล็ม) นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการราคากลาง

(นายศักดิ์วุธ ทองสร้าง) จพง.ธุรการชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ จัดการสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจากขยะมูลชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชน ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ .2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**หมวดงานโยธา**								
1	ปรับพื้นที่ถมดินพื้นที่ 60 x 70เมตร ลึก 3.0 เมตร								
1.1	งานเตรียมงาน								
	งานรื้อขยะมูลฝอย	1	เหมา	-	-	350,000.00	350,000.00	350,000.00	
1.2	งานดิน								
	ถมดินอัดแน่น	12,240	ลบ.ม.	190.00	2,325,600.00	40.00	489,600.00	2,815,200.00	
2	อาคารคัดแยกขยะ 28 x 60 เมตร				-		-	-	
2.1	งานเตรียมงาน				-		-	-	
	งานปรับพื้นที่พร้อมงานวางผังอาคาร	1	เหมา	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	
	น้ำ-ไฟ ชั่วคราว	1	เหมา	6,895.00	6,895.00	-	-	6,895.00	
	ที่เก็บวัสดุชั่วคราว	1	เหมา	29,000.00	29,000.00	5,000.00	5,000.00	34,000.00	
	งานเจาะทดสอบชั้นดิน	3	จุด	-	-	36,000.00	108,000.00	108,000.00	
	ยอดยกไป							**3,374,095**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสางแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ จัดการสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจากขยะมูลชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชน ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ .2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**3,374,095**	
2.2	งานดิน								
	ขุดดินฐานรากแล้วถมคืน	300	ลบ.ม.	-	-	99.00	29,700.00	29,700.00	
2.3	งานเสาเข็ม				-		-	-	
	เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.26 ม.X 0.26 ม. (30 ตัน/ต้น)	26	ต้น	7,383.18	191,962.68	1,450.00	37,700.00	229,662.68	
	ค่าสกัดหัวเสาเข็มเสาเข็ม คอร. ขนาด 0.26 ม.X 0.26 ม.	26	ต้น	-	-	250.00	6,500.00	6,500.00	
2.4	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก				-		-	-	
	ทรายหยาบรองพื้นและก้นหลุมฐานราก	7	ลบ.ม.	350.00	2,450.00	99.00	693.00	3,143.00	
	คอนกรีตหยาบ	3	ลบ.ม.	1,635.51	4,906.53	398.00	1,194.00	6,100.53	
	คอนกรีตโครงสร้าง	10	ลบ.ม.	2,065.42	20,654.20	391.00	3,910.00	24,564.20	
	แบบหล่อคอนกรีต (คิด 80%)	60	ตร.ม.	500.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	74	ตร.ม.		-	154.00	11,396.00	11,396.00	
	ยอดยกไป							**3,715,161**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสางแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ จัดการสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจากขยะมูลชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชน ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ .2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**3,715,161**	
	ไม้คร่าวยึดแบบหล่อคอนกรีต (คิด 30%)	18	ลบ.ฟ.	400.00	7,200.00		-	7,200.00	
	ไม้ค้ำยัน	48	ต้น	28.00	1,344.00		-	1,344.00	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 9 มม.	255	กก.	20.60	5,253.00	4.10	1,045.50	6,298.50	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด 12 มม.	58	กก.	19.73	1,144.34	3.30	191.40	1,335.74	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด 16 มม.	668	กก.	18.96	12,665.28	3.30	2,204.40	14,869.68	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด 20 มม.	1,340	กก.	21.25	28,475.00	2.90	3,886.00	32,361.00	
	ลวดผูกเหล็ก	70	กก.	43.93	3,075.10		-	3,075.10	
	ตะปู	20	กก.	50.00	1,000.00		-	1,000.00	
2.5	งานโครงสร้างหลังคา				-		-	-	
	เหล็กรูปพรรณ เหล็กตัวซี C - 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	399	ท่อน	703.00	280,497.00		-	280,497.00	
	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 4 นิ้ว หนา 4 มม.	125	ท่อน	2,024.00	253,000.00		-	253,000.00	
	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 3 นิ้ว หนา 3.2 มม.	91	ท่อน	1,241.00	112,931.00		-	112,931.00	
	ยอดยกไป							**4,429,073**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสางแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ จัดการสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจากขยะมูลชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชน ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ .2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**4,429,073**	
	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว หนา 3 มม.	45	ท่อน	627.00	28,215.00		-	28,215.00	
	H-Beam ขนาด 300x300x10x15 มม.	29	ท่อน	16,131.00	467,799.00		-	467,799.00	
	งานประกอบเหล็กรูปพรรณ	38,520	กก.		-	14.00	539,280.00	539,280.00	
	PLATE 300x300x12 มม.	24	แผ่น	750.00	18,000.00	150.00	3,600.00	21,600.00	
	PLATE 400x400x25 มม.	28	แผ่น	1,000.00	28,000.00	200.00	5,600.00	33,600.00	
	ANCHOR BOLT TS8-M25x500 มม.	192	ตัว	150.00	28,800.00	50.00	9,600.00	38,400.00	
	ค่าเครื่องจักรกล(รถเครน)	15	วัน		-	8,000.00	120,000.00	120,000.00	
2.6	งานมุงหลังคา				-		-	-	
	แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	2,112	ตร.ม.	230.00	485,760.00	70.00	147,840.00	633,600.00	
	แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ (SIDING)	336	ตร.ม.	230.00	77,280.00	70.00	23,520.00	100,800.00	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.				-		-	-	
	แผ่นเหล็กครอบสันหลังคาเคลือบอลูซิงค์	68	ม.	240.00	16,320.00	60.00	4,080.00	20,400.00	
	ยอดยกไป							**6,432,767**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสางแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ จัดการสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจากขยะมูลชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชน ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ .2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**6,432,767**	
	ครอบมุม (FLASHING) กว้าง 60 ซม.เคลือบอลูซิงค์	60	ม.	220.00	13,200.00	50.00	3,000.00	16,200.00	
	บานเกล็ด (LOUVER) เคลือบอลูซิงค์	528	ตร.ม.	150.00	79,200.00		-	79,200.00	
	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 1.2 มม.	232	ท่อน	249.00	57,768.00	68.00	15,776.00	73,544.00	
	อุปกรณ์สิ้นเปลือง - น๊อตยึดแผ่น	1	เหมา	30,000.00	30,000.00		-	30,000.00	
2.7	งานทาสี				-		-	-	
	สีกันสนิมทาโครงหลังคาเหล็ก	2,330	ตร.ม.	45.00	104,850.00	35.00	81,550.00	186,400.00	
	สีน้ำมันโครงหลังคาเหล็ก	2,330	ตร.ม.	40.00	93,200.00	38.00	88,540.00	181,740.00	
3	อาคารสำนักงานฝ่ายคัดแยกขยะ				-		-	-	
3.1	อาคารก่ออปูนทาสีขนาด 10 x 15 เมตร พร้อมเครื่องปรับอากาศ	1	ชุด	712,100.00	712,100.00	15,000.00	15,000.00	727,100.00	
3.2	พื้นอาคารสำนักงาน ขนาด 10 x 15 เมตร หนา 20 ซม.	150	ตร.ม.	1,500.00	225,000.00	300.00	45,000.00	270,000.00	
3.3	งานภายในอาคารสำนักงาน ขนาด 10 x 15 เมตร	150	ตร.ม.	1,500.00	225,000.00	350.00	52,500.00	277,500.00	
3.4	ห้องน้ำสำนักงาน	2	ห้อง	31,400.00	62,800.00	15,000.00	30,000.00	92,800.00	
	ยอดยกไป							**8,367,251**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสางแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ จัดการสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจากขยะมูลชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชน ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ .2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**8,367,251**	
4	งานพื้นปูน อาคารคัดแยกขยะ								
4.1	งานเสาเข็มและฐานราก 28x60 เมตร	1	ชุด	250,000.00	250,000.00	40,000.00	40,000.00	290,000.00	
4.2	งานปูนพร้อมอุปกรณ์ พื้นที่เครื่องจักร(48x28x0.20)	269	ลบ.ม.	3,000.00	807,000.00	550.00	147,950.00	954,950.00	
4.3	งานปูนพร้อมอุปกรณ์ พื้นที่คัดแยกเบื้องต้น(12x28x0.25)	84	ลบ.ม.	3,500.00	294,000.00	550.00	46,200.00	340,200.00	
5	ห้องน้ำพนักงาน จำนวน 4 ห้อง (ใกล้อาคารคัดแยก)				-		-	-	
5.1	งานฐานราก	24	ลบ.ม.	850.00	20,400.00	450.00	10,800.00	31,200.00	
5.2	งานโครงสร้างและหลังคา	24	ตร.ม.	2,800.00	67,200.00	650.00	15,600.00	82,800.00	
5.3	งานผนังก่ออิฐฉาบปูน	4	ห้อง	6,500.00	26,000.00	4,500.00	18,000.00	44,000.00	
5.4	งานพื้นปูกระเบื้อง	4	ห้อง	2,600.00	10,400.00	2,000.00	8,000.00	18,400.00	
5.5	งานสุขภัณฑ์	4	ห้อง	3,500.00	14,000.00	1,500.00	6,000.00	20,000.00	
5.6	งานประตู	4	ห้อง	2,500.00	10,000.00	500.00	2,000.00	12,000.00	
5.7	งานสี	1	เหมา	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	
	ยอดยกไป							**10,168,801**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสางแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ จัดการสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจากขยะมูลชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชน ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ .2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**10,168,801**	
5.8	งานไฟฟ้า	1	เหมา	5,500.00	5,500.00	2,000.00	2,000.00	7,500.00	
5.9	งานประปา	1	เหมา	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	
6	วางระบบน้ำใช้ในการทำความสะอาดระบบคัดแยก				-		-	-	
6.1	น้ำใช้ในการทำความสะอาดระบบคัดแยก	1	งาน	45,000.00	45,000.00	9,500.00	9,500.00	54,500.00	
7	บ่อพักน้ำใช้ในระบบ				-		-	-	
7.1	บ่อน้ำใช้ ขนาด 3 x 6 เมตร	18	ตร.ม.	1,500.00	27,000.00	450.00	8,100.00	35,100.00	
8	จุดพื้นที่ป้อนขยะ ก 2.5 x ย 4.0ม				-		-	-	
	งานเหมาปรับพื้นปูน	1	งาน		-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
	ค่าเสาเข็มและแผ่นพื้น	1	งาน	2,500.00	2,500.00	36,000.00	36,000.00	38,500.00	
	ค่ากดเสาเข็ม	12	ต้น		-	2,000.00	24,000.00	24,000.00	
	ค่าทรายถม	6	คัน	1,500.00	9,000.00		-	9,000.00	
	ค่าทรายฉาบ	1	งาน	6,000.00	6,000.00		-	6,000.00	
	ยอดยกไป							**10,413,401**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสางแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ จัดการสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจากขยะมูลชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชน ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ .2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**10,413,401**	
	ค่าไวเมท	1	ชุด	3,850.00	3,850.00		-	3,850.00	
	ค่าปูนฉาบ(ถุง)	20	ถุง	145.00	2,900.00		-	2,900.00	
	ค่าคอนกรีต	30	ลบ.ม.	1,839.94	55,198.20	391.00	11,730.00	66,928.20	
	วัสดุสิ้นเปลือง	1	งาน		-	50,000	50,000.00	50,000.00	
	รวมงานโยธา							**10,537,080**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสางแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ จัดการสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจากขยะมูลชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชน ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ .2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**หมวดงานระบบไฟฟ้า**								
1	ค่าขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส ระยะทาง 120 เมตร,หม้อแปลง 250 kva และค่าประกันหม้อแปลง 250 kva	0.60	กม.	1,531,390.36	918,834.22	-	-	918,834.22	
2	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ	1	ชุด	500,000.00	500,000.00	100,000.00	100,000.00	600,000.00	
3	ระบบตู้ MDB	1	ชุด	1,500,000.00	1,500,000.00	100,000.00	100,000.00	1,600,000.00	
4	ระบบไฟฟ้าในอาคาร พื้นที่เครื่องจักรคัดแยก	1	ชุด	523,500.00	523,500.00	100,000.00	100,000.00	623,500.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้า							3,742,334.22	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสางแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ จัดการสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจากขยะมูลชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชน ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ .2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**หมวดงานเครื่องคัดแยกขยะ**								
1	**ระบบป้อนขยะด้วยไฮดรอลิค/สายพานป้อนขยะ Hopper**								
	1.1ชุดป้อนขยะแบบต่อเนื่อง /มอเตอร์ขับ 20 แรง	1	งาน	1,850,000.00	1,850,000.00		-	1,850,000.00	
	1.2สายพาน1.2มและโครงเหล็ก /มอเตอร์ขับ 3 แรง	1	งาน	124,600.00	124,600.00		-	124,600.00	
	1.3 วัสดุสิ้นเปลือง	1	งาน		-	85,000.00	85,000.00	85,000.00	
	รวมระบบป้อนขยะด้วยไฮดรอลิค/สายพานป้อนขยะ Hopper				-		-	**2,059,600.00**	
2	สายพานขึ้น 1.2 x 8 & สายพานคัด 1 (1.2x10)				-		-		
2.1	สายพานขนาด1.2x8ม (V-type)	1	เส้น	120,000.00	120,000.00		-	120,000.00	
2.2	สายพานขนาด 1.2 x 10ม(Flate type)	1	เส้น	150,000.00	150,000.00		-	150,000.00	
	2.2.1 มอเตอร์ 3 แรง	2	ตัว	28,000.00	56,000.00		-	56,000.00	
	2.2.2 เหล็กโครงสายพานและลูกกลิ้ง 12 เมตร&10เมตร	2	ชุด	150,000.00	300,000.00		-	300,000.00	
	2.2.3. โครงเหล็กทางขึ้นคัดแยก walkway	1		395,000.00	395,000.00		-	395,000.00	
	2.2.4.วัสดุสิ้นเปลืองสายพาน	1	งาน		-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
	2.2.5 วัสดุสิ้นเปลืองโครงเหล็ก	1	งาน		-	140,000.00	140,000.00	140,000.00	
	รวมสายพานขึ้น 1.2 x 8 & สายพานคัด 1 (1.2x10)							**1,211,000.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสางแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ จัดการสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจากขยะมูลชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชน ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ .2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**สายพาน รีไซเคิล(ล่าง) 0.8 x 10 ม**								
	3.1. สายพานขนาด 0.8 x 10 เมตร	1	เส้น	150,000.00	150,000.00		-	150,000.00	
	3.2. มอเตอร์ 3 แรง	1	ตัว	28,000.00	28,000.00		-	28,000.00	
	3.3. เหล็กโครงสายพานและลูกกลิ้ง 10 เมตร	1	ชุด	180,000.00	180,000.00		-	180,000.00	
	3.4.อุปกรณ์สิ้นเปลือง 10 เมตร	1	งาน		-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
	รวมงานสายพาน รีไซเคิล(ล่าง) 0.8 x 10 ม							**438,000.00**	
4	**สายพาน รีไซเคิล 6 เมตร**								
	สายพานขนาด 0.8 x 6 เมตร	2	เส้น	88,000.00	176,000.00		-	176,000.00	
	มอเตอร์ 3 แรง	1	ตัว	28,000.00	28,000.00		-	28,000.00	
	เหล็กโครงสายพานและลูกกลิ้ง 6 เมตร	1	ชุด	90,000.00	90,000.00		-	90,000.00	
	อุปกรณ์สิ้นเปลือง	1	งาน		-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	รวมงานสายพาน รีไซเคิล 6 เมตร							**324,000.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสางแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ จัดการสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจากขยะมูลชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชน ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ .2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	**เครื่องร่อน Drum screen**								
	5.1. เหล็กแผ่น 5 mm.	12	ชุด	8,900.00	106,800.00		-	106,800.00	
	5.2. เหล็กโครง 70 cm	2	ชุด	40,000.00	80,000.00		-	80,000.00	
	5.3. เหล็กแผ่นโครง 3 mm	5	ชุด	3,500.00	17,500.00		-	17,500.00	
	5.4. เหล็กฉากโครงล่าง	1	ชุด	2,200.00	2,200.00		-	2,200.00	
	5.5. ค่าปั้ม	20	ชุด	14,100.00	282,000.00		-	282,000.00	
	5.6. ค่าม้วน	12	ชุด	30,000.00	360,000.00		-	360,000.00	
	5.7.เหล็ก 6 นิ้ว	8	ชุด	4,000.00	32,000.00		-	32,000.00	
	5.8. เหล็กราง 6 นิ้ว	5	ชุด	4,200.00	21,000.00		-	21,000.00	
	5.9. เหล็กแผ่น 6 นิ้ว	15	ชุด	2,500.00	37,500.00		-	37,500.00	
	5.10. โครง 1 x2	20	ชุด	2,600.00	52,000.00		-	52,000.00	
	5.12. โครง 2 x3	20	ชุด	2,800.00	56,000.00		-	56,000.00	
	5.13. เหล็กฉาก	20	ชุด	2,200.00	44,000.00		-	44,000.00	
	ยอดยกไป							**1,091,000.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสางแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ จัดการสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจากขยะมูลชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชน ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ .2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**1,091,000.00**	
	5.14. เหล็กตัดใบ	14	ชุด	4,500.00	63,000.00		-	63,000.00	
	5.15. ลูกกลิ้ง	4	ชุด	8,500.00	34,000.00		-	34,000.00	
	5.16. ลูกดัน(ประคอง)	4	ชุด	1,500.00	6,000.00		-	6,000.00	
	5.17. เฟือง	2	ชุด	3,600.00	7,200.00		-	7,200.00	
	5.18. เฟือง ขับ	2	ชุด	22,000.00	44,000.00		-	44,000.00	
	5.19 เฟือง ขับเกียร์	2	ชุด	58,000.00	116,000.00		-	116,000.00	
	5.20. มอเตอร์ 10 แรง	2	ตัว	68,000.00	136,000.00		-	136,000.00	
	5.21. เพลา 2.5 กลวง	2	ชุด	18,000.00	36,000.00		-	36,000.00	
	5.22. เพลา 2.5 ตัน	2	ชุด	16,000.00	32,000.00		-	32,000.00	
	5.23. ลูกปืน	8	ชุด	18,000.00	144,000.00		-	144,000.00	
	5.24. ค่ากลึง	1	ชุด			15,000.00	15,000.00	15,000.00	
ยอดยกไป								**1,724,200.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสางแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ จัดการสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจากขยะมูลชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชน ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ .2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**1,724,200.00**	
	15.25 ค่าสี	1	ชุด	30,000.00	30,000.00		-	30,000.00	
	15.26วัสดุสิ้นเปลือง Drum screen	1	ชุด		-	350,000.00	350,000.00	350,000.00	
	รวมงานเครื่องร่อน Drum screen							**2,104,200.00**	
6	**สายพานด้านล่าง Drum screen 6 เมตร**								
	6.1.สายพานขนาด 0.8 x 6 เมตร	1	เส้น	88,000.00	88,000.00		-	88,000.00	
	6.2. มอเตอร์ 3 แรง	2	ตัว	28,000.00	56,000.00		-	56,000.00	
	6.3. เหล็กโครงสายพานและลูกกลิ้ง 6 เมตร	1	ชุด	90,000.00	90,000.00		-	90,000.00	
	6.4. อุปกรณ์สิ้นเปลือง	1	งาน		-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	รวมงานสายพานด้านล่าง Drum screen 6 เมตร							**254,000.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสางแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ จัดการสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจากขยะมูลชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชน ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ .2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	**สายพานขึ้น 10ม, 8ม , ทางเดิน**								
7.1	สายพานขนาด1.2x8ม (V-type)	1	เส้น	120,000.00	120,000.00		-	120,000.00	
7.2	สายพานขนาด 1.2 x 10ม(Flate type)	1	เส้น	150,000.00	150,000.00		-	150,000.00	
	7.1.1. มอเตอร์ 3 แรง	2	ตัว	54,600.00	109,200.00		-	109,200.00	
	7.1.2. เหล็กโครงสายพานและลูกกลิ้ง 12 เมตร	1	งาน	120,000.00	120,000.00		-	120,000.00	
7.3	สายพาน รีไซเคิล 2 ขนาด 0.8 x 10 เมตร	1	เส้น	110,000.00	110,000.00		-	110,000.00	
	7.3.1.มอเตอร์ 3 แรง	1	ตัว	28,000.00	28,000.00		-	28,000.00	
	7.3.2.เหล็กโครงสายพานและลูกกลิ้ง 10 เมตร	1	งาน	75,000.00	75,000.00		-	75,000.00	
	7.3.3.โครงเหล็กทางขึ้นคัดแยก (Walkway)ทั้งหมด	1	งาน	250,000.00	250,000.00		-	250,000.00	
	7.3.4.อุปกรณ์สิ้นเปลือง 10 เมตร	1	งาน		-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
	7.3.5.อุปกรณ์สิ้นเปลือง 8 เมตร	1	งาน		-	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
	7.3.6.อุปกรณ์สิ้นเปลือง โครงเหล็ก	1	งาน		-	140,000.00	140,000.00	140,000.00	
	รวมงานสายพานขึ้น 10ม, 8ม , ทางเดิน							**1,242,200.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสางแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ จัดการสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจากขยะมูลชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชน ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ .2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	**ชุดสบัด Spinner**								
	ชุดขาโครงสร้าง				-	-	-	-	
	8.1. เหล็กเสา 8 นิ้ว	4	ชุด	8,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	8.2. เหล็กราง 6 นิ้ว	3	ชุด	6,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	8.3. เหล็กกล่อง 5 นิ้ว	1	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	ชุดเพลา				-	-	-	-	
	8.4. แกนเพลาและฐาน	1	งาน	450,000.00	450,000.00	-	-	450,000.00	
	8.5. ใบพัด	32	ชุด	15,000.00	480,000.00	-	-	480,000.00	
	8.6. เกียร์ทด	1	งาน	55,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
	8.7. มูเล่	1	งาน	4,645.00	4,645.00	-	-	4,645.00	
	8.8. สายพาน V shap	3	ชุด	5,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	8.9. cap screw	32	ชุด	800.00	25,600.00	-	-	25,600.00	
	8.10. Motor 30 hp	1	งาน	80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	ยอดยกไป							**1,164,245.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสางแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ จัดการสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจากขยะมูลชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชน ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ .2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**1,164,245.00**	
	โครงสร้างภายนอก 1.2 x 4.0 m.								
	8.11. เหล็กแผ่น 5 mm.	8	ชุด	6,500.00	52,000.00		-	52,000.00	
	8.12. เหล็กแบน 3 นิ้ว	5	ชุด	2,500.00	12,500.00		-	12,500.00	
	8.13. เหล็กฉาก 2 นิ้ว	5	ชุด	1,100.00	5,500.00		-	5,500.00	
	8.14. เหล็กแผ่น 5 mm.	2	ชุด	7,500.00	15,000.00		-	15,000.00	
	8.15.ค่าม้วน	1	งาน			388,600.00	388,600.00	388,600.00	
	8.16. ค่าสี	1	งาน	10,000.00	10,000.00		-	10,000.00	
	8.17. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	1	งาน	60,000.00	60,000.00		-	60,000.00	
	รวมงานขุดสบัด Spinner							1,707,845.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสางแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ จัดการสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจากขยะมูลชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชน ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ .2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	**สายพานด้านล่าง Spinner 6 เมตร**								
	9.1. สายพานขนาด 0.8 x 6 เมตร	1	งาน	88,000.00	88,000.00		-	88,000.00	
	9.2. มอเตอร์ 3 แรง	1	งาน	28,000.00	28,000.00		-	28,000.00	
	9.3. เหล็กโครงสายพานและลูกกลิ้ง 6 เมตร	1	งาน	90,000.00	90,000.00		-	90,000.00	
	9.4. ค่าแรงและอุปกรณ์สิ้นเปลือง	1	งาน		-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
	รวมงานสายพานด้านล่าง Spinner 6 เมตร							**241,000.00**	
10	**สายพานรีไซเคิล 0.8 x 8 ม. 2 ชุด**								
	10.1. สายพานขนาด 0.8 x 8 ม.	1	งาน	110,000.00	110,000.00		-	110,000.00	
	10.2. มอเตอร์ 3 แรง 2ชุด	1	งาน	28,000.00	28,000.00		-	28,000.00	
	10.3. เหล็กโครงสายพานและลูกกลิ้ง 12 เมตร	1	งาน	120,000.00	120,000.00		-	120,000.00	
	10.4. อุปกรณ์สิ้นเปลือง 12 เมตร	1	งาน		-	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
	รวมงานสายพานรีไซเคิล 0.8 x 8 ม. 2 ชุด							**318,000.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสางแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ จัดการสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจากขยะมูลชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชน ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ .2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	**สายพาน รีไซเคิล 6 เมตร**								
	11.1. สายพานขนาด 0.8 x 6 เมตร	1	เส้น	88,000.00	88,000.00		-	88,000.00	
	11.2. มอเตอร์ 3 แรง	1	ตัว	28,000.00	28,000.00		-	28,000.00	
	11.3. เหล็กโครงสายพานและลูกกลิ้ง 6 เมตร	1	ชุด	45,000.00	45,000.00		-	45,000.00	
	11.4. อุปกรณ์สิ้นเปลือง	1	ชุด		-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	รวมงานสายพาน รีไซเคิล 6 เมตร							**181,000.00**	
12	**สายพาน เศษผัก 0.8x12&0.8x6 เมตร**								
	12.1. สายพานขนาด 0.8 x 12 เมตร	1	เส้น	110,000.00	110,000.00		-	110,000.00	
	12.2. สายพานขนาด 0.8 x 6 เมตร	2	เส้น	88,000.00	176,000.00		-	176,000.00	
	12.3. มอเตอร์ 3 แรง	3	ตัว	28,000.00	84,000.00		-	84,000.00	
	12.4เหล็กโครงสายพานและลูกกลิ้ง 6 เมตร,12 เมตร	3	ชุด	145,000.00	435,000.00		-	435,000.00	
	12.5.อุปกรณ์สิ้นเปลือง	1	ชุด		-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	รวมงานสายพาน เศษผัก 0.8x12&0.8x6 เมตร							**825,000.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสางแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ จัดการสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจากขยะมูลชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชน ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ .2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	ตู้ควบคุมและสายไฟ + ระบบฉุกเฉิน	1	ชุด	1,183,000.00	1,183,000.00		-	1,183,000.00	
	ค่าแรงและวัสดุสิ้นเปลือง	1	ชุด		-	150,000.00	150,000.00	150,000.00	
	รวมงานตู้ควบคุมและสายไฟ + ระบบฉุกเฉิน							**1,333,000.00**	
14	**โครงสร้างห้องควบคุม Operator 3m x 6 m**								
	14.1.ห้องควบคุม Operator 3m x 6m	1	ชุด	650,000.00	650,000.00		-	650,000.00	
	14.2.โครงเหล็กทางขึ้น	1	ชุด	250,000.00	250,000.00		-	250,000.00	
	14.3.อุปกรณ์สิ้นเปลือง	1	ชุด			75,000.00	75,000.00	75,000.00	
	รวมงานโครงสร้างห้องควบคุม Operator 3m x 6 m							**975,000.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสางแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ จัดการสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจากขยะมูลชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชน ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ .2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
15	**เครื่องอัดก้อนพลาสติก (Compactor)**								
	เครื่องอัดก้อนพลาสติก								
	15.1.ขนาด 70 x 70 x 50 cm , นน ก้อนไม่ 50-70kg 30 HP	2	ชุด	850,000.00	1,700,000.00		-	1,700,000.00	
	15.2มอเตอร์ 30 แรง ความเร็วกระบอก 5-8 ชม/วินาที						-	-	
	15.3. ค่าแรงและอุปกรณ์สิ้นเปลือง	1	งาน			30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	สายพานกลับทิศทาง						-	-	
	15.4. สายพานขนาด 0.8 x 6 เมตร	1	เส้น	85,000.00	85,000.00		-	85,000.00	
	15.5. มอเตอร์ 3 แรง	1	ตัว	28,000.00	28,000.00		-	28,000.00	
	15.6.เหล็กโครงสายพานและลูกกลิ้ง 6 เมตร	1	ชุด	45,000.00	45,000.00		-	45,000.00	
	15.7.อุปกรณ์สิ้นเปลือง	1	งาน		-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	ยอดยกไป							**1,918,000.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสางแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ จัดการสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจากขยะมูลชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชน ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ .2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**1,918,000.00**	
	สายพานลำเลียง								
	15.8.สายพานขนาด 0.8 x 6 เมตร	1	เส้น	85,000.00	85,000.00		-	85,000.00	
	15.9.มอเตอร์ 3 แรง	1	ตัว	28,000.00	28,000.00		-	28,000.00	
	15.10.เหล็กโครงสายพานและลูกกลิ้ง 6 เมตร	1	ชุด	45,000.00	45,000.00		-	45,000.00	
	10.11.อุปกรณ์สิ้นเปลือง	1	งาน		-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	รวมงานเครื่องอัดก้อนพลาสติก (Compactor)							2,106,000.00	

รวมงานเครื่องจักรแยกขยะ	15,319,845

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสางแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ จัดการสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจากขยะมูลชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชน ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ .2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**หมวดงานติดตั้งและทดสอบเครื่องจักร**								
1	**งานประกอบติดตั้งโครงการ ติดตั้งอุปกรณ์**								
	และค่าขนส่งทั้งหมด								
	1.1. สายพานป้อนขยะ Hopper	1	ชุด			15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	1.2. สายพานคัด 1	1	ชุด			15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	1.3. สายพาน ดิน เศษผัก 1.0 x 12 ม	1	ชุด			70,000.00	70,000.00	70,000.00	
	1.4. สายพาน ดิน เศษผัก 6 เมตร	1	ชุด			15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	1.5. เครื่องร่อน Drum screen	1	ชุด			600,000.00	600,000.00	600,000.00	
	1.6. สายพานด้านล่าง Drum screen 6 เมตร	1	ชุด			15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	1.7. สายพานขึ้น 12ม, 10ม , ทางเดิน	1	ชุด			15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	1.8. สายพานขนาด 1.0 x 10 เมตร	1	ชุด			45,000.00	45,000.00	45,000.00	
	1.9. ชุดสบัด Spinner	1	ชุด			550,000.00	550,000.00	550,000.00	
	1.10. สายพานด้านล่าง Spinner 6 เมตร	1	ชุด			15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	1.11. สายพานรีไซเคิล 1.0 ม. x 12 ม.	1	ชุด			65,000.00	65,000.00	65,000.00	
	ยอดยกไป							**1,420,000.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสางแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ จัดการสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจากขยะมูลชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชน ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ .2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**1,420,000.00**	
	1.12.สายพาน รีไซเคิล 6 เมตร	1	ชุด			15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	1.13.ตู้ควบคุมและสายไฟ	1	ชุด			250,000.00	250,000.00	250,000.00	
	1.14.โครงสร้างห้องควบคุม Operator 3m x 6m	1	ชุด			150,000.00	150,000.00	150,000.00	
	1.15.เครื่องอัดก้อนพลาสติก (Compactor)	1	ชุด			145,000.00	145,000.00	145,000.00	
	1.16.สายพานขนาด 0.8 x 6 เมตร กลับทิศทาง	1	ชุด			15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	1.17.สายพานขนาด 0.8 x 6 เมตร ลำเลียง	1	ชุด			15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมงานประกอบติดตั้งโครงการ ติดตั้งอุปกรณ์						-	**2,010,000.00**	
	และค่าขนส่งทั้งหมด						-		
2	**ค่าบริหารจัดการระบบคัดแยก และทดสอบระบบคัดแยก**						-		
	2.1.สายพานป้อนขยะ Hopper	1	ชุด			13,000.00	13,000.00	13,000.00	
	2.2.สายพานคัด 1	1	ชุด			13,000.00	13,000.00	13,000.00	
	2.3.สายพาน ดิน เศษผัก 1.0 ม. x 12 ม	1	ชุด			13,000.00	13,000.00	13,000.00	
	2.4.สายพาน ดิน เศษผัก 6 เมตร	1	ชุด			13,000.00	13,000.00	13,000.00	
	ยอดยกไป							**52,000.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสางแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ จัดการสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจากขยะมูลชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชน ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ .2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**52,000.00**	
	เครื่องร่อน Drum screen	1	ชุด			25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	สายพานด้านล่าง Drum screen 6 เมตร	1	ชุด			13,000.00	13,000.00	13,000.00	
	สายพานขึ้น 12ม, 10ม , ทางเดิน	1	ชุด			13,000.00	13,000.00	13,000.00	
	สายพานขนาด 1.0 x 10 เมตร	1	ชุด			13,000.00	13,000.00	13,000.00	
	ชุดสบัด Spinner	1	ชุด			25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	สายพานด้านล่าง Spinner 6 เมตร	1	ชุด			13,000.00	13,000.00	13,000.00	
	สายพานรีไซเคิล 1.0 x 12 ม.	1	ชุด			13,000.00	13,000.00	13,000.00	
	สายพาน รีไซเคิล 6 เมตร	1	ชุด			13,000.00	13,000.00	13,000.00	
	ตู้ควบคุมและสายไฟ	1	ชุด			170,000.00	170,000.00	170,000.00	
	โครงสร้างห้องควบคุม Operator 3ม. x 6ม	1	ชุด			150,000.00	150,000.00	150,000.00	
	เครื่องอัดก้อนพลาสติก (Compactor)	1	ชุด			145,000.00	145,000.00	145,000.00	
	สายพานขนาด 0.8 x 6 เมตร กลับทิศทาง	1	ชุด			15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	สายพานขนาด 0.8 x 6 เมตร ลำเลียง	1	ชุด			15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมงานค่าบริหารจัดการระบบคัดแยก และทดสอบระบบคัดแยก							**675,000.00**	
	รวมงานหมวดงานติดตั้งและทดสอบเครื่องจักร							**2,685,000.00**	