การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกห้วยหยี ฝายห้วยนายสุนทร มากช่วยหมู่ที่ ๒ ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นห้พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ๑. ขนาด กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ลึก ๓ ม. ยาว ๒,๒๐๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๑๖,๗๐๐.- บาท

(สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นาย ภักดี เขาไข่แก้ว

๖.๒ นายสุธี สุทธิรักษ์

๖.๓ นาย สุเมธ บุญสนิท

กองช่าง

แบบ ปร.5

แผ่นที่ 1/1

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ราชการ ..ที่ว่าการอำเภอชะอวด

ประเภทงาน : ขุดลอก

สถานที่ก่อสร้าง : ห้วยหยี - ฝายห้วยนายสุนทร มากช่วย หมู่ที่ 2 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่...../.....

คำนวณราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน ..1.....แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่...28.....เดือน...มกราคม....พ.ศ..2559.....

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานขุดประทาน	232,914.00	1.3472	313,781.74	Factor F
2	ค่าขนย้ายเครื่องจักรกลไป-กลับ	3,000		3,000	- เงินล่วงหน้าจ่าย....0....%
					-ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%
					-เงินประกันผลงานหัก...0...%
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)..7 %..
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			316,781.741	- ฝนชุก1
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			316,700.00	- ราคาน้ำมันเฉลี่ย19.50บาท/ลิตร
ตัวอักษร (- สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน -)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 79/2559 ลว. 19 มกราคม 2559 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ถูกต้อง เหมาะสมจึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติให้ใช้ราคาดังกล่าวข้างต้นเป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายภักดี เขาไข่แก้ว)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุธี สุทธิรักษ์)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุเมธ บุญสนิท

นายช่างโยธา อบต.วังอ่าง

คำนวณราคากลาง : โครงการขุดลอกห้วยหยี - ฝายห้วยนายสุนทร มากช่วย กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ลึก 3 เมตร ระยะทาง 2,200 เมตร แบบ

สถานที่ก่อสร้าง : ห้วยหยี - ฝายห้วยนายสุนทร มากช่วย หมู่ที่ 2 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แบบเลขที่ ...../.....

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่...28.....เดือน...มกราคม....พ.ศ..2559.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	(บาท)	
1	งานถากถางและล้มต้นไม้	6,600	ตร.ม.			2.41	15,906.00	15,906.00	
2	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	9,900	ลบ.ม.			16.92	167,508	167,508.00	
3	งานเกลี่ยแต่งดินขุด	9,900	ลบ.ม.			5.00	49,500	49,500.00	
	รวมเงิน							232,914.00	