การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกสระเก็บน้ำนายสุทิน พร้อมขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๖ ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๒,๗๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ๑. ขนาด กว้าง ๑๔ ม. ลึก ๕ ม. ยาว ๗๘ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๔๗,๓๐๐.- บาท

(หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นาย ภักดี เขาไข่แก้ว

๖.๒ นายสุธี สุทธิรักษ์

๖.๓ นาย สุเมธ บุญสนิท

กองช่าง

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

แผ่นที่ 1/1

ราชการ ..ที่ว่าการอำเภอชะอวด

ประเภทงาน : ขุดลอก

สถานที่ก่อสร้าง : สระเก็บน้ำนายสุทิน หมู่ที่ 6 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่...../.....

คำนวณราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน ..1.....แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่...28.....เดือน...มกราคม....พ.ศ..255.....

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน	107,167.68	1.3472	144,376.30	Factor F
2	ค่าขนย้ายเครื่องจักรกลไป-กลับ	3,000		3,000	- เงินล่วงหน้าจ่าย....0....%
					-ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%
					-เงินประกันผลงานหัก...0...%
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)..7 %..
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			147,376.298	- ฝนชุก1
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			**147,300.00**	- ราคาน้ำมันเฉลี่ย19.50บาท/ลิตร
ตัวอักษร (- หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน -)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 79/2559 ลว. 19 มกราคม 2559 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ถูกต้อง เหมาะสมจึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติให้ใช้ราคาดังกล่าวข้างต้นเป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายภักดี เขาไข่แก้ว)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุธี สุทธิรักษ์)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุเมธ บุญสนิท

นายช่างโยธา อบต.วังอ่าง

คำนวณราคากลาง : โครงการขุดลอกสระน้ำห้วยนายสุทิน กว้าง 14 เมตร ยาว 78 เมตร ลึก 5 เมตรพร้อมขยายท่อเมนประปา แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง : สระเก็บน้ำนายสุทิน หมู่ที่ 6 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แบบเลขที่ ...../.....

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่...28.....เดือน...มกราคม....พ.ศ..2559.....

แผ่นที่1./1..

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	(บาท)	
1	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	2,275	ลบ.ม.			16.92	38,488.77	38,488.77	
2	ค่าเกลี่ยแต่งดินขุด	2,275	ลบ.ม.			5.00	11,374	11,373.75	
3	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	312	ตร.ม.			2.41	752	751.92	
4	งานขยายท่อเมนประปา	1	งาน			11,270		11,270.00	คิด25%ของค่าวัสดุ
	-งานขุดดิน-ถมคืน	12	ลบ.ม.			16.92	203.04	203.04	ขุดด้วยเครื่องจักร
	-ท่อ พีวีซี. Ø 4"	21	ท่อน	550.4	11,558.40			11,558.40	
	-ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 4"	10	ท่อน	2136	21,360.00			21,360.00	
	-สามทาง พีวีซี.8" ลด 4"	1	อัน	350	350.00			350.00	
	-ประตูน้ำ พีวีซี. Ø 4"	1	ชุด	550	550.00			550.00	
	-ข้อต่อตรง พีวีซี Ø 4"	21	อัน	72.9	1,530.90			1,530.90	
	-ข้องอ 90 องศา พีวีซี Ø 4"	10	อัน	191.59	1,915.90			1,915.90	
	-ยูโบล์ Ø 8"	2	อัน	2,250	4,500.00			4,500.00	
	-ข้อต่อตรง GS Ø 4"	10	อัน	90	900.00			900.00	
	-น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	10	กระป๋อง	121.50	1,215.00			1,215.00	
	-เทปพันเกลียว	20	อัน	60	1,200.00			1,200.00	
	รวมวัสดุ-แรงงาน							107,167.68	