การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกห้วยไข่เน่า หมู่ที่ ๘ ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๐,๗๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ๑. ขนาด กว้าง ๑๒ ม. ลึก ๕ ม. ยาว ๔๕๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๔๙,๑๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4


๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นาย ภักดี เขาไข่แก้ว

๖.๒ นายสุธี สุทธิรักษ์

๖.๓ นาย สุเมธ บุญสนิท



สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

แผ่นที่ 1/1

ราชการ ..ที่ว่าการอำเภอชะอวด

ประเภทงาน : ขุดลอก

สถานที่ก่อสร้าง : ห้วยไข่เน่า หมู่ที่ 8 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่...../.....

คำนวณราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน ..1.....แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่...28.....เดือน...มกราคม...พ.ศ..2559.....

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานขุลประทาน	256,954.50	1.3472	346,169.10	Factor F
2	ค่าขนย้ายเครื่องจักรกลไป-กลับ	3,000		3,000	- เงินล่วงหน้าจ่าย....0....%
					-ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%
					-เงินประกันผลงานหัก...0...%
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)..7 %..
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			349,169.102	- ฝนชุก1
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			**349,100.00**	- ราคาน้ำมันเฉลี่ย19.50บาท/ลิตร
ตัวอักษร (- สามแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน -)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 79/2559 ลว. 19 มกราคม 2559 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ถูกต้อง เหมาะสมจึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติให้ใช้ราคาดังกล่าวข้างต้นเป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายภักดี เขาไข่แก้ว)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุธี สุทธิรักษ์)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุเมธ ปุญสนิท

นายช่างโยธา อบต.วังอ่าง

คำนวณราคากลาง : โครงการขุดลอกห้วยไข่เน่าบริเวณหลัง ร.ร.ตชด.บ้านควนมีชัย กว้าง 12 เมตร ลึก5 เมตร ยาว 450 เมตร แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง : ห้วยไข่เน่า หมู่ที่ 8 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แบบเลขที่ ...../.....

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่...28.....เดือน...มกราคม....พ.ศ..2559

แผ่นที่1./1.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	(บาท)	
1	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	11,475	ลบ.ม.			16.92	194,157.00	194,157.00	
2	ค่าเกลี่ยแต่งดินขุด	11,475	ลบ.ม.			5.00	57,375	57,375.00	
3	งานถางป่าและล้มต้นไม้	2,250	ตร.ม.			2.41	5,423	5,422.50	
	รวมเงิน							256,954.50	