สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน : วางท่อระบายน้ำบ้านม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ :

สภาพเดิม : คลองพระราชดำริ

ปริมาณงาน : ว่างระบายน้ำบ้านม่วง โดยทำการวางท่อ คสล. Ø 1.00 เมตร (มอก.ชั้น3) จำนวน 10 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ :

ประมาณราคา : เมื่อวันที่..... 15.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ. 2559.....

ผู้ประมาณการ :

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Facter. =	หมายเหตุ
1	วางท่อระบายน้ำบ้านม่วง โดยทำการวางท่อ คสล.Ø 1.00 เมตร (มอก.ชั้น3) จำนวน 10 ท่อน	202,405.70	1.2509	
	รวมค่างาน	**253,189.29**		เงินล่วงหน้า %
				เงินประกันสัญญา %
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00		
				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	256,189.29		
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	**256,000.00**		
สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 297,000.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 256,000.- บาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่รับจัดสรร จึงเห็นควรให้จัดจ้างโดยยึดถือราคากลางที่คำนวณได้ เป็นเงิน 256,000.- บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพิศิษฏ์ คงตุก)

ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ชะเมา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ วางท่อระบายน้ำบ้านม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สภาพเดิม คลองพระราชดำริ

ปริมาณงาน วางท่อ Ø 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน (มอก.ชั้น3) หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 15 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
1	ค่าขนย้ายเครื่องจักร (เหมา)	1.00	ครั้ง			3,000.00	3,000.00	3,000.00			
2	ค่าแรงเครื่องจักร	25.00	ชม.	0	-	1,500.00	37,500.00	37,500.00			
3	ท่อ คสล. Ø 1.00 เมตร (มอก.ชั้น3)	10.00	ท่อน	1,672.00	16,720.00	0	-	16,720.00			
4	เสาเข็มไม้ Ø 5" ยาว 4.00 เมตร	120.00	ต้น	200.00	24,000.00	150	18,000.00	42,000.00			
5	คอนกรีต 1:2:4	10.00	ลบ.ม.	1,883.75	18,837.50	391	3,910.00	22,747.50			
6	เหล็ก SR 24 Ø 9 มม.	210.00	กก.	19.66	4,128.60	3.4	714.00	4,842.60			
7	ไม้แบบ	21.00	ลบ.ฟ.	532.00	11,172.00	103	2,163.00	13,335.00			
	รวม							140,145.10		-	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฏ์ คงตุก)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)
หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ชะเมา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา